
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe na hali sportowej w Wąsoszu
ADRES INWESTYCJI: ul. 1 Maja 35; 56-210 Wąsosz
NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski Wąsosz
ADRES INWESTORA: Plac Wolności 17; 56-210 Wąsosz
WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻE: Budowlalna

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2023

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

Powiat Rawicz - Prace remontowe na hali sportowej w Wąsoszu
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Roboty rozbiórkowe, remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Roboty malarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Powiat Rawicz - Prace remontowe na hali sportowej w Wąsoszu

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Powiat Rawicz - Prace remontowe na hali sportowej w Wąsoszu						
1						
Roboty rozbiórkowe, remontowe						
1 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2	(15,50 * 8,75) * 30% = 40,69	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	poz.1 = 40,69	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - 5km	m3	poz.1 * 0,03 = 1,22	0,00	0,00
4 d.1	kalk. własna	Koszty opłaty utylizacji gruzu	m3	poz.3 = 1,22	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe, remontowe						0,00
2						
Roboty malarskie						
5 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	160,78	0,00	0,00
6 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.5 = 160,78	0,00	0,00
7 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.5 = 160,78	0,00	0,00
8 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	poz.7 = 160,78	0,00	0,00
9 d.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.8 = 160,78	0,00	0,00
10 d.2	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	1,00	0,00	0,00
11 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,05 * 5,0 = 75,25	0,00	0,00
12 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	15,05 * 5,0 = 75,25	0,00	0,00
Razem dział: Roboty malarskie						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Powiat Rawicz - Prace remontowe na hali sportowej w Wąsoszu					
1		Roboty rozbiórkowe, remontowe			
1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
d.1		(15,50 * 8,75) * 30%	m2	40,69	
				RAZEM	40,69
2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1		poz.1	m2	40,69	
				RAZEM	40,69
3	KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy następny 1 km - 5km	m3		
d.1		poz.1 * 0,03	m3	1,22	
				RAZEM	1,22
4	kalk. własna	Koszty opłaty utylizacji gruzu	m3		
d.1		poz.3	m3	1,22	
				RAZEM	1,22
2		Roboty malarskie			
5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
d.2	ściana główna	15,05 * 8,75	m2	131,69	
	ściana trybun	1,25 * 12,05	m2	15,06	
	boki trybun	(0,5 * 5,1 * 2,75) * 2	m2	14,03	
				RAZEM	160,78
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.2		poz.5	m2	160,78	
				RAZEM	160,78
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
d.2		poz.5	m2	160,78	
				RAZEM	160,78
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
d.2		poz.7	m2	160,78	
				RAZEM	160,78
9	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
d.2		poz.8	m2	160,78	
				RAZEM	160,78
10	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
d.2		1	kol.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.2		15,05 * 5,0	m2	75,25	
				RAZEM	75,25
12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
d.2		15,05 * 5,0	m2	75,25	
				RAZEM	75,25