

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”

- A. Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania, które wpłynęły do Zamawiającego po terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 1

W przedmiarze dla działu "Ciągi komunikacyjne", a w tym poddziały "Nawierzchnia z kostki betonowej" oraz "Nawierzchnia Hanse Grandę" brak pozycji dla wywozu urobku z korytowania. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Pytanie 2

W przedmiarze brak pozycji dla wywozu urobku z wykonania rowków pod obrzeża i ławy. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Pytanie 3

W przedmiarze brak pozycji dla wywozu urobku z wykonania dołów pod stopy fundamentowe osprzętu sportowego, słupów piłkochwytyw, słupów ogrodzeniowych oraz słupków furtek i bram. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Pytanie 4

W przedmiarze brak pozycji dla wywozu urobku z wykonania dołów pod stopy fundamentowe: urządzeń siłowni, elementów małej architektury - ławki, kosze, tablice informacyjne.

Pytanie 5

Brak w przedmiarze pozycji dla wykonania tablic informacyjnych w ilości 6 szt.. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź: Pozostaje jak w przedmiarze. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia jest ryczałtowe. W rozdziale 16 SIWZ jest informacja, że podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Jeśli wykonawca uważa, że przy wykonywaniu robót z podanych działów są potrzebne prace nie ujęte w pomocniczym przedmiarze, to koszt tych prac należy doliczyć do ceny ofertowej.

Pytanie 6

Odnośnie przedmiarów

- 1) Rysunek nr 10 zawiera fragment jezdni manewrowej z zatoką parkingową. Dział przedmiaru "Nawierzchnia z kostki betonowej" uwzględnia wyłącznie obramowanie z obrzeża betonowego 8x30x100 cm na ławie betonowej. Z rysunku nr 10 wynika, że jezdnię manewrową i zatokę parkingową należy obramować opornikiem 12x25x100 cm. Prosimy o zajęcie stanowiska.
- 2) W pozycji 22 przedmiarowej jest za mało wywozu gruzu: powinno być $860 \cdot 0,12 \cdot 1,4 = 144,48 \text{ m}^3$. Prosimy o zajęcie stanowiska.
- 3) W pozycjach od 35 do 44 dla nawierzchni boiska treningowego jest 8510 m², a z rys. nr 2 wynika: $75,0 \times 115,0 = \text{ok. } 8625 \text{ m}^2$ brutto, a ok. 8594,64 m² netto. Prosimy o zajęcie stanowiska.
- 4) W pozycjach od 54 do 57 dla drenażu boiska treningowego jest $(1350+368) \cdot 0,6 \cdot 0,8 = 824,64 \text{ m}^3$, a czy nie powinno być zgodnie z pozycją nr 53 (roboty pomiarowe : $(1350+368+35) \cdot 0,6 \cdot 0,8 = 841,44 \text{ m}^3$? Prosimy o zajęcie stanowiska.
- 5) W pozycjach od 71 do 80 dla nawierzchni boiska treningowego jest 1595 m², a z rys. nr 2 i z opisu na str. nr 47 wynika: $75,0 \times (36,5+7,68+3,82) = \text{ok. } 1580,16 \text{ m}^2$ brutto, a ok. 1567,24 m² netto. Prosimy o zajęcie stanowiska.
- 6) W pozycjach od 144 do 154 dla chodników jest 810 m², a z rys. nr 2 i nr 10 wynika: chodnik w ilości: $1150 + 480 + 370 + 70 = \text{ok. } 2070 \text{ m}^2$, a co za tym idzie musi być więcej obrzeży ok. 690 mb. Prosimy o zajęcie stanowiska.
- 7) Brak odniesienia w przedmiarze dla ogrodzenia tymczasowego w ilości ok. 83 mb. Nie wiadomo jaki materiał, wysokość i jaki czas ustawienia. Prosimy o zajęcie stanowiska.
- 8) Projekt na rys nr 2 podaje ilości stojaków na rowery (11 szt.), a przedmiar 10 szt.. Prosimy o zajęcie stanowiska.
- 9) Projekt na rys nr 2 podaje ilości koszy na śmieci (11 szt.), a przedmiar 12 szt.. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź: Pozostaje jak w przedmiarze.

Pytanie 7

Projekt nie zakłada podmurówki dla ogrodzenia. Przedmiar zakłada wylewaną podmurówkę, czy ogrodzenie terenu wyceniać zgodnie z projektem?

Odpowiedź: Po analizie zmieniono ogrodzenie panelowe wys.200 cm. na prefabrykowanym cokole, postumencie betonowym o wys. 20 cm. łączna długość-290 mb. Zmianę uwzględniono w przedmiarze po aktualizacji z dnia 05.10.2020 r.

Pytanie 8

Projekt na rys. nr 9 podaje wysokość 5 m dla piłkochwyłów, a w opisie na str. 66 wysokość 6,0 m. Jaką wysokość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć piłkochwyty 5m. a słupy 6m. [1 m. w ziemi]

Pytanie 9

Projekt podaje w opisie na str. 66 grubość siatki piłkochwyków 5 mm oraz linkę mocującą 5 mm, a na rys. nr 9 jest wymiar 4 mm dla siatki oraz linki mocującej 3 mm. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź: Pozostaje siatka 5mm. linka 5mm.

Pytanie 10

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i boiska dla kortów - Opis na str. 72 podaje: słupki z rury fi 80x4 mm (brak kolorystyki), siatka ocynkowana i powlekana, oczka 50x50 z drutu fi. 3 mm + powłoka PCV, naciąg z linki fi 5 mm, metraż 332 mb, a rysunek nr 9 podaje: słup stalowy 80x80x3 mm w kolorze szarym malowanym proszkowo + ocynk, siatka stalowa (brak kolorystyki), ślimakowa z drutu fi 5 mm, linki naciągowe fi. 5 mm (brak kolorystyki), metraż 272 mb. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź: Wyliczyć zgodnie z rysunkiem nr 9 projektu.

Pytanie 11

W pozycjach od 121 do 123 dla obrzeży boiska kortów jest 148 mb, a z rys. nr 2 wynika: ok 111 mb ze względu iż jeden bok jest wspólny dla boiska wielofunkcyjnego. Zatem albo obrzeża doliczać w boisku wielofunkcyjnym, albo w boisku dla kortów, ale nie dublować. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź: Każde boisko jest oddzielnie budowane, obmiar pozostaje jak w przedmiarze.

Pytanie 12

Zamawiający w umowie do SIWZ w paragrafie 11 punkt 5 wspomina o rozliczeniu częściowym do 60% wartości wynagrodzenia brutto. Czy w związku z tym zapisem należy rozumieć, że pozostała część 40% wartości wynagrodzenia będzie wypłacona w terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego Inwestycji ?

Odpowiedź: Zgodnie z § 11 ust. 1 wzory umowy rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o końcowy protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztorysami powykonawczymi, podpisany przez Strony umowy. Dodatkowo Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Wynika z nich, że pozostała część 40% wartości wynagrodzenia będzie wypłacona w terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego Inwestycji

Pytanie 13

Zamawiający w dokumentacji projektowej i przedmiarach podaje różne obmiary dotyczące ogrodzenia terenu - panelowe 8/6/8 h-2,0m. W przedmiarze (poz. 9) podany obmiar to 279 mb, natomiast według opisu technicznego w dokumentacji projektowej to 85,0m + 335 mb. Ponadto w kwestii furtek 1,3 * 2,20 - 2 szt., brama 2,0*4,0 - 1 szt., brama 2,0*3,0 - 2 szt., natomiast w przedmiarach pojawia się dodatkowo pozycja 197.d.9 – brama 2,0*6,0 (ogrodzenie kortów tenisowych ?) - 1 szt. Czy należy zatem przyjąć do oferty pozycję 197.d.9 czy ta pozycja znalazła się w tym przedmiarze omyłkowo? W związku z tak dużymi rozbieżnościami prosimy o informację, które obmiary należy przyjąć do oferty przetargowej te z dokumentacji projektowej czy te z przedmiarów?

Odpowiedź: Po analizie zmieniono ogrodzenie panelowe wys. 200 cm. na prefabrykowanym cokole, postumencie betonowym o wys. 20 cm. łączna długość- 290 mb. Zmianę uwzględniono w przedmiarze po aktualizacji z dnia 05.10.2020 r.

Pytanie 14

Zamawiający w dokumentacji projektowej i przedmiarach opisuje ogrodzenie terenu systemowe panelowe na fundamentach i cokołach betonowych. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie cokołów i fundamentów prefabrykowanych jako systemowych przy tego typu ogrodzeniu?

Odpowiedź: Po analizie zmieniono ogrodzenie panelowe wys.200 cm. na prefabrykowanym cokole, postumencie betonowym o wys. 20 cm. łączna długość 290 mb. Zmianę uwzględniono w przedmiarze po aktualizacji z dnia 05.10.2020 r.

- B. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- C. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA

mgr Andrzej Kordulewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA