

Szczegół zjazdu

publicznego/indywidualnego z betonu asfaltowego

indywidualnego z kostki brukowej

szerokość zgodnie z PZT

krawężnik gr.15cm

szczegól "A2"

0,75 pobocze

jezdnia szer.: zjazd indywid. min. 3m

zjazd publ. min. 3,5m

pobocze szer. 0,75m

nowierzchnia wg tab. zjazdów

A zjazd publiczny z betonu asfaltowego

4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
8	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
20	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
30	w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1
62	nasyp z gruntu niespoistego (sykkiego) kat.II
62	istn. podłoże G4
A1	zjazd indywidualny z betonu asfaltowego
4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
5	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
21	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
30	w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1
	nasyp z gruntu niespoistego (sykkiego) kat.II
60	istn. podłoże G4

obrzeże gr.8cm

szczegól "B"

B1 zjazd indywid./część poboczy zjazdu z kostki bruk.

8	kostka bruk. betonowa w kol. grawitowym
4	podsyпка cement. piaskowa 1:4
20	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego łamanego naturalnego 0/63
15	w. mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa; wg PN-EN 14227-1
	nasyp z gruntu niespoistego (sykkiego) kat.II
47	istn. podłoże G4

C krawężnik 15x30x100

3	proj. krawężnik betonowy gr.15cm
	podsyпка cement. piaskowa 1:4
15	ława z betonu C12/15 (B-15)

D1 OPRZEŻE 8x30x100


	proj. obrzeże betonowe gr.8cm
3	podsyпка cement. piaskowa 1:4
15	ława z betonu C12/15 (B-15)

przekrój C-C

krawężnik gr.15cm


szczegól "A1"

szer. zjazdu



przekrój B-B

min. 3.5 - 5.0m



Szczegół B

Szczegół A1

Szczegół C

Szczegół A2

Przedsięwzięcie:
Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowości Trzebowniko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Projektant	mgr inż. Andrzej Grądzki	podpis	Data:
branża	Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej		Wrzesień 2022
drogowa	nr ewid. PDK/0090/P000/07	podpis	
Rysunek	Szczegół zjazdu przez chodnik	Skala:	rys. nr
		1:50	6