


Investor:	Wójt Gminy Trzebowisko 36-001 Trzebowisko 976		Wykonawca	Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądzki Podszany 240g; 39-300 Mielec	
Przebieżanie:	Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowości Trzebowisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi				
Projektant	mgr inż. Andrzej Grądzki	podpis	Data: Wrzesień 2022		
branża	Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej				
drogowa	nr ewid. PDK/0090/P000/07	podpis	Data: Wrzesień 2022		
Rysunek	Schemat kanału technologicznego		Skala:	rys. nr	
			1:1000	11	



kanalizacja kablowa KTP w gotowym wykopie

min. 50cm
od spodu konstrukcji jezdni
i min. 1,0m od poziomu niwelety drogi

kanalizacja z rury RHDPEP o śr. 110/6,3mm

3x rura RHDPEP 40/3,7 mm +
1x wiązka MikroRur (7szt. w wiązce)
w rurze ostłobowej RHDPEP 40/3,7 mm

kanalizacja kablowa KTU

kanalizacja z rury RHDPEP o śr. 110/6,3mm
3x rura RHDPEP 40/3,7 mm +
1x wiązka MikroRur (7szt. w wiązce)
w rurze ostłobowej RHDPEP 40/3,7 mm

