

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące utrzymanie części dojazdu pożarowego nr 25 w leśnictwie Klin						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	D01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2.775		
2 d.1	D01.01.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 do 20 cm za pomocą spycharek	m ²	9712.500		
3 d.1	D01.01.02a	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	971.000		
2	JEZDNIA - POBUDOWA					
4 d.2	D04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ok km 0+000,00 do km 2+200,00	m ²	8140.000		
5 d.2	D04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ok km 2+200,00 do km 2+775,13 Krotność = 0.5	m ²	2127.500		
3	ROBOTY ZIEMNE					
6 d.3	D.04.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	730.500		
7 d.3	D.04.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	864.500		
8 d.3	D.04.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - do kop gruntu	m ³	134.000		
9 d.3	D.04.04.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV z usunięciem korzeni,	m ²	12488.080		
4	JEZDNIA - NAWIERZCHNIA					
10 d.4	D04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	10200.000		
5	POBOCZA OBUSTRONNE - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11 d.5	D04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2775.130		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: