


A–PODŁOGA NA GRUNCIE GARAŻ
2MM WYKOŃCZENIE PODŁOGI– POSADZKA EPOKSYDOWA ŻYWICZNA– wykonanie zgodnie z zal. producenta
25CM PŁYTA Z BETONU POSADZKOWEGO C25/30, SIATKA Z PRĘTÓW F18(AIII) O OCZKACH 15X15CM UKŁADANĄ GÓRĄ I DOŁEM
UKŁADANA ZE SPADKIEM 3% DO WPUSTU, SZCZELINY DYLATACYJNE NACIĘCIE PŁYTY DO 3 W POLACH O WYMIARACH 4X4M
ODDYLATOWAĆ POSADZKĘ OD ŚCIAN STYROPIANEM 1CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PAPY ASFALTOWEJX2
15CM PODBUDOWA BETONOWA C20/25
30CM PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA DO $\lambda=0,9$


B–STROPODACH
2cm TYNK CEM.WAP
26,5 cm STROP SPK
PAROIZOLACJA–2 WARSTWY POWŁOKI BITUMICZNEJ
10–72CM IZOLACJA TERMICZNA–STYROPIAN SPADKOWY
2XPAPA (SAMOPRZYLEPNA + TERMOZGRZEWAŁNA)

C– ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
2CM TYNK CEM.WAP.
24CM PUSTAK SILKA
14CM IZOLACJA TERMICZNA–STYROPIAN LUB WEŁNA GDZIE ei60
2MM TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY kolr :szaro biały, cokół tynk mozaikowy brązowy

D–FUNDAMENTY
10CM PODBETON
ŁAWY FUNDAMENTOWE; ŻELBETOWE Z BETONU ŻWIROWEGO KLASY C20/25 (B25)
ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY ZGRZEWAŁNEJ 2X
12CM STYRODUR
FOLIA KUBEŁKOWA



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

A'–PODŁOGA NA GRUNCIE ZAPLECZE HIGIENICZNO–SANITARNE
2,5CM PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZOWE
8CM WYLEWKA BETONOWA
15CM IZOLACJA TERMICZNA–STYROPIAN PODŁOGOWY
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PAPY ASFALTOWEJX2
15CM PODBUDOWA BETONOWA PODŁOGOWA C12/15, B15

B'–STROPODACH
2cm TYNK CEM.WAP
24 cm STROP TERIVA
PAROIZOLACJA–2 WARSTWY POWŁOKI BITUMICZNEJ
12–74CM IZOLACJA TERMICZNA–STYROPIAN SPADKOWY
w odległości 1,6m od elewacji frontowej i ogrodowej styropian $\lambda=0,032$
2XPAPA (SAMOPRZYLEPNA + TERMOZGRZEWAŁNA)

atelier monika cybal ul. Poznańska 102, Czapury, 61–160 Poznań tel.607982089, monikacybal@yahoo.com nip: 7772258067, regon: 301806575
inwestor: GMINA KLESZCZEWO
nazwa obiektu: BUDYNEK GARAŻU OSP
adres obiektu: dz. nr 70/6, gm. Kleszczewo
projektant: mgr inż. arch. Monika Cybal WP–OIA/OKK/UpB/11/2009, PROJEKT ARCH.–BUD.
ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
tytuł rys.: PRZEKROJE
data: 06.2024, skala: 1:100, rys.A4