
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zabezpieczenie gzymsów budynku C od strony ul. Chocimskiej i ul. Kujawskiej
ADRES INWESTYCJI: ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
NAZWA INWESTORA: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA: ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
budowlana Jerzy Szulkowski

DATA OPRACOWANIA: 04.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.04.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kalk. własna	Zabezpieczenie terenu robót w tym m. in. ustawiania i rozbiórka ogrodzenia, wyznaczenia ścieżek ruchu, organizacja ruchu.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Zabezpieczenie wejścia do budynku daszkiem ochronnym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR AT-38 0101-01 analogia	Sprawdzenie gzymsów i wyznaczenie obszarów o znacznym stopniu degradacji - praca z podnośnika koszowego Rx2	m2		
		82,058	m2	82,058	
				RAZEM	82,058
4	KNR 4-01 0701-08 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej i fragmentów zmuszałej cegły - przyjęto 20% powierzchni gzymsów - praca z podnośnika koszowego Rx2	m2		
		82,058 * 20%	m2	16,412	
				RAZEM	16,412
5	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna - praca z podnośnika koszowego Rx2	m2		
		poz.4	m2	16,412	
				RAZEM	16,412
6	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - praca z podnośnika koszowego Rx2	m2		
		poz.4	m2	16,412	
				RAZEM	16,412
7	KNR 4-01 0723-01 analogia	Wykonanie zabezpieczenia odkrytych powierzchni konstrukcji gzymsów za pomocą tynku renowacyjnego - praca z podnośnika koszowego Rx2	m2		
		poz.4	m2	16,412	
				RAZEM	16,412
8	kalk. własna	Naprawa istniejących zabezpieczeń stalowych gzymsów przez wyprostowanie, cięcie, spawanie i zabezpieczenie antykorozyjne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Najem podnośnika koszowego o wysokości roboczej do 27 m z operatorem wraz z dojazdem i przestawianiem	doza		
		7	doza	7,000	
				RAZEM	7,000
10	kalk. własna	Wywóz odpadów i śmieci wraz z utylizacją	poje mnik i		
		2	poje mnik i	2,000	
				RAZEM	2,000
11		Oplata za zajęcie części drogi na 7 dni Krotność = 7	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
12	kalk. własna	Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji robót.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000