

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Etap 1.Wyznaczenie strefy ochronnej zieleni</b>			
1	KNR 2-25	Budowa ogrodzenia ochronnego, tymczasowego, wys. 1,5 m.	m <sup>2</sup>		
d.1	0319-01 + KNR 2-25 0319-02	i rozebranie			
		177,0	m <sup>2</sup>	177,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,000</b>
2		Nadzór dendrologiczny	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Rozbiórka istniejącej nawierzchni syntetycznej</b>			
3	KNR 2-31	Rozbiórka istniejącej nawierzchni syntetycznej .	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-01				
		112,0	m <sup>2</sup>	112,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,000</b>
4	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-02	112,0*0,10	m <sup>3</sup>	11,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,200</b>
5	KNR 2-31	Rozbiórka obrzeża betonowego 6 cm.	m		
d.2	0813-03				
		43,8	m	43,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,800</b>
6	KNR-W 4-01	Wywóz rozebranej nawierzchni (odległość 10 km).	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-17 + KNR-W 4-01 0109-20	poz.3*0,03+poz.4	m <sup>3</sup>	14,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,560</b>
7	KNR-W 4-01	Wywóz części rozebranego obrzeża (odległość 10 km)	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-17 + KNR-W 4-01 0109-20	poz.5*0,20*0,06	m <sup>3</sup>	0,526	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,526</b>
<b>3</b>		<b>Założenie trawnika w miejscu rozebranej nawierzchni</b>			
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoim zaprawą cementową. Materiał z odzysku.	m		
d.3	0407-01	5,10	m	5,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,100</b>
9	KNR 9-11	Rozłożenie siatki przeciw kretom.	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02 kalk. własna				
		112	m <sup>2</sup>	112,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,000</b>
10	KNR 2-21	Rozłożenie żyznej ziemi, gr. ok. 30 cm.	m <sup>3</sup>		
d.3	0218-02				
		33,60	m <sup>3</sup>	33,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,600</b>
11	KNR 2-21	Założenie trawnika siewem.	m <sup>2</sup>		
d.3	0401-02				
		112,0	m <sup>2</sup>	112,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,000</b>
<b>4</b>		<b>Naprawa istniejącej nawierzchni.</b>			
12	KNR 2-31	Podniesienie nawierzchni bezpiecznej bez uszkodzania w narożnikach placu zabaw (przyjęto 15% powierzchni nawierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.4	1207-05 kalk. własna				
		55,0	m <sup>2</sup>	55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
13	KNR 2-31	Zebranie luźnej warstwy kruszywa.	m <sup>2</sup>		
d.4	0802-01				
		55,0	m <sup>2</sup>	55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
14	KNR AT-27	Ułożenie warstwy kleju poliuretanowego na podbudowie oraz spodzie nawierzchni bezpiecznej	m <sup>2</sup>		
d.4	0401-03	55,0	m <sup>2</sup>	55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
15	KNR 2-31	Uszczelnienie krawędzi na całym obwodzie, za pomocą wylewanej warstwy EPDM w kolorze nawierzchni	mb		
d.4	1001-01 kalk. własna				
		155,0	mb	155,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155,000</b>