

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

naprawa dach SUW w Wojcieszowie

zał. nr do umowy nr.....

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń 494,6*5%	m ² m ²	 24,730	
				RAZEM	24,730
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 68,5	m m	 68,500	
				RAZEM	68,500
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 22,5	m m	 22,500	
				RAZEM	22,500
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,35*3,30)*2	m ² m ²	 2,310	
				RAZEM	2,310
5	NNRNKB 202 0519- 02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 22,5	m m	 22,500	
				RAZEM	22,500
6	NNRNKB 202 0517- 04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- nej półokrągłych o śr. 15 cm 68,5	m m	 68,500	
				RAZEM	68,500
7	NNRNKB 202 0521- 02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm (0,35*3,30)*2	m ² m ²	 2,310	
				RAZEM	2,310
8	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr. papą wierzchn. pokrycia po wyrów. istn. pokrycia papy) (37,70*7,50)+(23,0*7,45)+(5,40*7,50)	m ² m ²	 494,600	
				RAZEM	494,600
9	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn. na oczyszczonym i zaimpregnow. podłożu betonowym) 23,0*0,45	m ² m ²	 10,350	
				RAZEM	10,350
10	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy za- stosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 23,5	mb mb	 23,500	
				RAZEM	23,500
11	KNR 4-01 0815-01	Listwa dociskowa obróbek z papy termozgrzewalnej w odcinkach pros- tych 23,0	m m	 23,000	
				RAZEM	23,000
12	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (1,2*1,2)*4	m ² m ²	 5,760	
				RAZEM	5,760
13	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ (1,25*0,37*0,12)*2	m ³ m ³	 0,111	
				RAZEM	0,111
14	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr. gr. 7cm (1,4*0,5)*2	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

naprawa dach SUW w Wojcieszowie

zał. nr do umowy nr.....

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (1,55*1,25)*4	m ²		
			m ²	7,750	
				RAZEM	7,750
16	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (1,6*1,3)*4	m ²		
			m ²	8,320	
				RAZEM	8,320
17	KNR 4-03 0702-07	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik 68	szt.		
			szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
18	KNR 4-03 0706-02	Deontaż przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 69+12	m		
			m	81,000	
				RAZEM	81,000
19	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 68	szt.		
			szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
20	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek blacharskiej w rozwinięciu do 35 cm 76	m		
			m	76,000	
				RAZEM	76,000