

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena	Wartość
1	KNR 201-0121-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów	0,600	ha		
2	AW Przygotowanie placu budowy - roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia, roboty zabezpieczające	1,000	kpl		
3	AW Boisko ze sztucznej trawy syntetycznej - usunięcie zanieczyszczeń, wyczesanie trawy w celu podniesienia włókien, spulchnianie wykonywane sprzętem specjalistycznym .	1 925,000	m2		
4	AW Boisko ze sztucznej trawy syntetycznej - uzupełnienie granuleatu EPDM w ilości wymaganej pracami konserwacyjnymi.	1 925,000	m2		
5	AW Boisko o nawierzchni poliuretanowej - rozbiórka istniejącej nawierzchni - rozbiórka warstw wraz z ich utylizacją	649,000	m2		
6	AW Boisko o nawierzchni poliuretanowej -profilowanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy, wymiana uszkodzonej podbudowy mineralnej na pow. ca 10-15 %, uzupełnienie i wyprofilowanie zagęszczonej podbudowy mączką kamienną 0-4mm. Wykonanie warstwy wyrównującej ET gr. 30-35mm. Wykonanie warstwy podkładowej - mata SBR 10mm Wierzchnia warstwa twykonana metodą podwójnego natrysku z granulatu EPDM gr. min. 3mm Nawierzchnia sportowa musi posiadać badania na zgodność z obowiązująca normą europejska PN-EN 14877:2014-02. Kolor nawierzchni RAL RED 3016. Nawierzchnia jednorodna, jednolita, bez połączeń. Malowanie linii segregacyjnych wg uzgodnień z Zamawiającym.(boisko do tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki	649,000	m2		
7	AW Montaż nowych elementów wyposażenia boisk sportowych - montaż nowych tablic do koszykówki, montaż nowych słupków wraz z siatką do siatkówki i tenisa ziemnego	1,000	kpl		
8	AW Roboty wykończeniowe - odtworzenie elementów ogrodzeń zewnętrznych, pomiary geodezyjne, dokumentacja powykonawcza	1,000	kpl		
WARTOŚĆ NETTO					
PODATEK VAT 23 %					
OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO					