


SZCZEGÓŁ "A"

Chodnik z kostki betonowej


kostka betonowa 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 3-5cm
podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31.5m gr. 20cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "A" 1:10



UWAGI:

- Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym obiektu.
- Kolor nawierzchni należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi.



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Inwestycja:

Budowa sceny letniej oraz ogólnodostępnych miejsc aktywności fizycznej (siłowni zewnętrznej) przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkańców miejscowości Kruszyń, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 76/19 położonej w obrębie 0012 Kruszyń - gm. Włocławek.

Inwestor / Zleceniodawca:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

Projektant:

mgr inż. Paweł Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż. Agata Łukasik
KUP/0079/POOK/08

Podpis:

Etap:

Projekt techniczny

Branża:

Konstrukcyjna

Tytuł rysunku:

Nawierzchnia utwardzona

Skala:

1:20

Data:

10.04.2024r.

Nr rys.:

K10

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych [1624]