

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Analogia: Zabezpieczenie okien i drzwi folią 18.57	m ² m ²	18.57	
				RAZEM	18.57
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 98.69	m ² m ²	98.69	
				RAZEM	98.69
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Analogia: Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 4-01 d.1 0349-02	Analogia: Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.02	m ³ m ³	4.02	
				RAZEM	4.02
5	KNNR-W 3 d.1 0601-01	Analogia: Skucie płytek ceramicznych ze ścian 9.53	m ² m ²	9.53	
				RAZEM	9.53
6	KNNR-W 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 100.56	m ² m ²	100.56	
				RAZEM	100.56
7	KNNR-W 3 d.1 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich 20.85	m ² m ²	20.85	
				RAZEM	20.85
8	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 7.13	m ³ m ³	7.13	
				RAZEM	7.13
9	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 10.47	m ² m ²	10.47	
				RAZEM	10.47
10	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 20.85*0.30	m ³ m ³	6.26	
				RAZEM	6.26
11	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 6.26+1.05	m ³ m ³	7.31	
				RAZEM	7.31
12	KNR 4-01 d.1 0345-07	Analogia: Przebicie otworów w stropach o grub. do 30 cm przy użyciu wiertnicy mechanicznej (pod podejścia kanalizacyjne) 4	otw. otw.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR 4-01 d.1 0345-09/10	Analogia: Przebicie otworów w murach z cegły o grubości do 60 cm przy użyciu wiertnicy mechanicznej (pod wentylację pomieszczenia) 4	otw. otw.	4.00	
				RAZEM	4.00
2		ROBOTY REMONTOWE			
14	KNNR 2 d.2 0701-02	Analogia: Ścianki działowe z cegieł pełnych o gr.1/2 cegły 27.90	m ² m ²	27.90	
				RAZEM	27.90
15	KNNR 2 d.2 0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek działowych 27.90	m ² m ²	27.90	
				RAZEM	27.90
16	KNR-W 2-02 d.2 0147-01	Nadproża prefabrykowane o długości min. L=1,50m 4*1.5	m m	6.00	
				RAZEM	6.00
17	KNNR-W 3 d.2 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 122.39	m ² m ²	122.39	
				RAZEM	122.39
18	KNNR-W 3 d.2 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na stropach i podciągach bez osiatkowania 20.71	m ² m ²	20.71	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.71
19	KNNR 2 d.2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki o gr. 10 cm 20.71	m ² m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
20	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność = 2 20.71	m ² m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
21	KNNR 2 d.2 0602-03	Analogia: Izolacje poziome cieplne przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr. 8-10cm układanych na sucho 20.71	m ² m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
22	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 20.71	m ² m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
23	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 20.71	m ² m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
24	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 20.71	m ² m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
25	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 20.71	m ² m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
26	KNR-W 2-02 d.2 0616-07	Analogia: Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych taśmą dylatacyjną na styku połączenia ściany z posadzką 36.89	m m	36.89	
				RAZEM	36.89
27	KNR 2-15 d.2 0205-04	Analogia: Wykonanie wentylacji grawitacyjnej wyciągowej o średnicy min. 125mm 4*0.50	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
28	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie (do skrzydeł drzwiowych o szerokości 80cm) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie (do skrzydeł drzwiowych o szerokości 90cm) 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
30	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Analogia: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone o szerokości 80 i 90cm (0.8*2.0)+(0.9*2.0*2)	m ² m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
31	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Analogia: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o szer. 90cm 0.9*2.0	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
32	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (materiał inwestora: zaprawa klejowa) 73.78	m ² m ²	73.78	
				RAZEM	73.78
33	KNR 2-02 d.3 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (materiał inwestora: zaprawa klejowa, fuga oraz płytki ceramiczne (56m ² +5,16m ²) 73.78	m ² m ²	73.78	
				RAZEM	73.78
34	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 56.91+25.20	m ² m ²	82.11	
				RAZEM	82.11
35	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 73.78+56.91+25.20+60	m ² m ²	215.89	
				RAZEM	215.89
36	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 20.71	m ² m ²	20.71	
				RAZEM	20.71

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		56.91+20.71	m ²	77.62	
				RAZEM	77.62
38	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		56.91+20.71+60	m ²	137.62	
				RAZEM	137.62
39	KNNR 2 d.3 1001-05	Analogia: Tynki wewnętrzne mozaikowe na ścianach płaskich (na ścianach korytarza)	m ²		
		25.20	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
40	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		20.71	m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
41	NNRNKB d.3 202 2806-05	Analogia: Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych o wym. min. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach budynku (materiał inwestora: zaprawa klejowa, fuga i płytki ceramiczne)	m ²		
		20.71	m ²	20.71	
				RAZEM	20.71
42	KNR 2-17 d.3 0137-01	Analogia: Montaż wentylatorów wyciągowych do przewodów wentylacyjnych o średnicy fi 125	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
4		ROBOTY SANITARNE			
43	KNR 4-02 d.4 0516-03 z.o.2.5.	Analogia: Demontaż grzejników żeliwnych	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
44	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
45	KNR 4-02 d.4 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm (dla niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm (materiał inwestora: bateria zlewozmywakowa)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
49	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami (dla niepełnosprawnych)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami (materiał inwestora: sedes kompaktowy)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
51	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych (dla niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNR 2-15 d.4 0220-05	Montaż zlewozmywaków na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR 2-02 d.4 1218-03	Analogia: Dostawa i montaż stałych i odchylanych uchwytów ze stali nierdzewnych dla osób niepełnosprawnych przy umywalce (2 szt) i ustępie (2 szt)	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 2-15 d.4 0112-01	Analogia: Zawory przelotowe spustowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
56	KNR 2-15 d.4 0205-04	Analogia: Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm (w posadzkach i na ścianach) z łączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
57	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm (na ścianach i w posadzkach - podejście pod umywalkę) z łączeniem metodą wciskową	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
58	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
59	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
60	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
61	KNR 4-01 d.4 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
62	KNR 4-01 d.4 0333-02	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
63	KNNR 4 d.4 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00
64	KNNR 4 d.4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
65	KNR 2-15 d.4 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
66	KNR 0-34 d.4 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
		44	m	44,00	
				RAZEM	44,00
67	KNNR 4 d.4 0121-01	Analogia: Punkty stałe w rurociągach o śr. zewnętrznej do 20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
68	KNNR 4 d.4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy	m		
		1	prób.		1,00
		44	m	44,00	
				RAZEM	44,00
69	KNNR 4 d.4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
70	KNNR 4 d.4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
71	KNR 2-15 d.4 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 80 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
72	KNR 2-15 d.4 0123-06	Analogia: pompka cyrkulacyjna do c.w.u. o średnicy do 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
73	KNNR 4 d.4 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 4	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
74	KNNR 4 d.4 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
75	KNNR 4 d.4 0409-02	Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
76	KNNR 4 d.4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
77	KNNR 4 d.4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
78	KNNR 4 d.4 0417-02	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
79	KNNR 4 d.4 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
80	KNNR 2-15 d.4 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
81	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 120	m m	120.00	
				RAZEM	120.00
82	KNNR 5 d.5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 120	m m	120.00	
				RAZEM	120.00
83	KNNR 5 d.5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 120*0.05*0.05	m ³ m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
84	KNNR 5 d.5 0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x1,5 mm ² 35	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
85	KNNR 5 d.5 0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x2,5 mm ² 50	m m	50.00	
				RAZEM	50.00
86	KNNR 5 d.5 0204-02	Przewody wtynkowe 4x5 mm ² 35	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
87	KNNR 5 d.5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany 16	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
88	KNNR 5 d.5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 16	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
89	KNNR 5 d.5 0307-01	Łączniki uniwersalne pojedyncze i podwójne 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
90	KNNR 5 d.5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym natynkowe przykręcane (pojedyncze i podwójne) 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNNR 5 d.5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ze źródłem światła ledowym	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
92	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
93	KNNR 5 d.5 0407-03	Montaż zabezpieczenia instalacji w rozdzielnicach	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
94	KNNR 5 d.5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00