

RZUT PIWNICY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Strefa	Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
PIWNICA				
	0.01	KLATKA SCHOD.	4,54	posadzka cement.
	0.02	Nie użytkowe	17,18	posadzka cement.
	0.03	Nie użytkowe	4,65	posadzka cement.
	0.04	Nie użytkowe	2,58	posadzka cement.
	0.05	Nie użytkowe	3,22	posadzka cement.
			32,17 m²	

Pow. wewnętrzna kondygnacji 36,45m2  
Wysokość kondygnacji 1,60-1,80m

**UWAGA:**  
Kondygnacja piwnicy jest zagracona.  
Nie ma możliwości dotarcia do wszystkich narożników pomieszczeń.


LEGENDA:

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

Przekrój przez projektowany chodnik  
Skala 1:20



- Oznaczenia:
- 1. Kostka betonowa Holland gr. 6cm
  - 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
  - 4. Podsypka z piasku średnioziarnistego
  - 7. Opaska żwirowa o frakcji kruszywa 40/80, gr. 10 cm
  - 8. Obrzeże chodnikowe betonowe 6/20 cm

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
**PRZEBUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W TYM INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w ramach zadania pn. Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap**  
ul. Wandy 1 65-127 Zielona Góra, dz. 259/52, 254 obręb 0019

**Miasto Zielona Góra, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**  
65-120 Zielona Góra

INWESTOR: ZESPÓŁ PROJEKTOWY Podpis

GLÓWNY PROJEKTANT: mgr inż.arch. Ewa Dębska  
upr. bud. nr PO/KK/060/04, LU-0171

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Artur Matuszewski  
upr. bud. nr 124/LUOKK/2019

TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT PIWNICY** DATA: Grudzień 2022  
SKALA: 1:50

NR PROJEKTU: 9022 FAZA: PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: A NR RYSUNKU: PT.A-01 REWIZJA: —