


ELEWACJA TYLNA

SKALA 1:100



ELEWACJA BOCZNA


SKALA 1:100





ELEWACJA FRONTOWA


SKALA 1:100


### ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI


 - ŚCIANY, cokół - (również ogniomur)  
- tynk malowany silikatową farbą elewacyjną  
- kolor wg palety NCS S3010-Y10R

 - DETALE ARCHITEKNICZNE (gzymsy, pilastry)  
- tynk malowany silikatową farbą elewacyjną  
- kolor wg palety NCS S1005-Y10R

 - KOMINY  
- cegła pełna licówka w kolorze  
ciemnoceglastym

 - POKRYCIE DACHU  
- dachówka ceramiczna karpówka w koronkę  
- kolor naturalny ciemnocegłany

 - OBRÓBKİ, RYNNY I RURY SPUSTOWE  
- blacha patynowana tytan-cynk  
- kolor naturalny

 - OKNA - z profili PVC kolor biały  
połaciowe drewniane w kolorze  
naturalnego drewna

 - ZEWNETRZNE DRZWI wejściowe  
drewniane NCS S6010-Y10R

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**PRZEBUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W TYM  
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
w ramach zadania pn. Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap**  
ul. Wandy 1 65-127 Zielona Góra, dz. 259/52, 254 obręb 0019

**Miasto Zielona Góra, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**  
INWESTOR: 65-120 Zielona Góra

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Ewa Dębska  
upr. bud. nr PO/KK/060/04, LU-0171

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Artur Matuszewski  
upr. bud. nr 124/LUOKK/2019

TYTUŁ RYSUNKU:  
**ELEWACJE OBIEKTU**

DATA:  
Październik 2022

SKALA:  
1:100

NR PROJEKTU:  
9022

FAZA:  
PROJEKT ARCH-BUD

BRANŻA:  
A

NR RYSUNKU:  
**PB.A-07**

REWIZJA: