

LEGENDA:


- L1** – oprawa QLS-RALUX LB LED 600 ED 26W 3250lm/840 opal IP44 czupik rudu LUB RÓWNOWAŻNA
- L2** – oprawa QLS-RALUX LB LED 600 ED 26W 3250lm/840 opal IP44 LUB RÓWNOWAŻNA
- AW1** – oprawa okworyjna TIECH M5 NM 2x 3,7W LUB RÓWNOWAŻNA
- AW2** – oprawa okworyjna ONITEC S M2 COLD z grzałką LUB RÓWNOWAŻNA
- NP** – oprawa LED IP 54 z wył. zmierzchowym numer policyjny
- X** – wypust oświetleniowy sufitowy
- X** – wypust oświetleniowy ścienny
- Ł** – łącznik 1–bieg. IP20 p/t
- Ł** – łącznik 1–bieg. IP44 p/t
- Ł** – łącznik 1–bieg. schodowy IP20 p/t
- Ł** – łącznik 1–bieg. schodowy IP20 p/t
- Ł** – łącznik 1–bieg. zwierny "dzwonek" IP44 p/t
- Ł** – gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP20 p/t 16A
- Ł** – gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP44 p/t 16A
- Ł** – gniazdo ze stykiem ochr. podw. IP20 p/t 16A
- Ł** – gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 IP20 p/t
- Ł** – gniazdo doborczeke RTV/2xSAT IP20 p/t
- Ł** – dzwonek 230V AC
- Ł** – unifon
- Ł** – główna szyna wyrównowcza w Tg
- Ł** – lokalna szyna wyrównowcza
- ZE** – zamek elektromagnetyczny
- PD** – panel domofonu (3 przyciski)
- OM** – osuszacz murów 230V, 1,5W
- PPWP** – przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu IP55 p/t

UWAGI:

- YD/Yzo 2/3/4x1,5mm² – instalacja oświetlenia
- YD/Yzo 3x2,5mm² – instalacja gn. wtyczkowych
- YD/Yzo 5x2,5mm² – zasilanie kuchni
- UTP kat. 5 – instalacja telekomunikacyjna
- RG6 TFC – instalacja telekomunikacyjna
- UFS 2U – instalacja telekomunikacyjna

Przewody montowane na podłożu palnym układać w rurkach PVC.
Rurki i osprzęt wykonane z tworzyw samogasnących.

INSTALACJE ODBIORCZE UKŁAD SIECIOWY TN-S
OCHRONA OD PORAŻENI SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**PRZEBUDOWA WIEŁORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W TYM
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
w ramach zadania pn. Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap
ul. Wandy 1 65-127 Zielona Góra, dz. 259/52, 254 obręb 0019**

INWESTOR:
**Miasto Zielona Góra, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
65-120 Zielona Góra**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Podpis

PROJEKTANT:
**Zdzisław Wójcik
upr. nr 12775/ZG**

SPRAWDZAJĄCY:
**Inż. Wacław Obiński
upr. nr 153/78/ZG**

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PIWNICY
DATA:
grudzień 2022

SKALA:
1:100

NR PROJEKTU:
9022
FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:
E
NR RYSUNKU:
IE.01
REWIZJA:
—