

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : POBUDOWA PIECA KAFLOWEGO TYPU C1 PONAD 1 M3
ADRES INWESTYCJI : TEREN ABM 2
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTORA : ZIELONA GÓRA UL. ZJEDNOCZENIA 110

DATA OPRACOWANIA : 03.03.2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M 0,00 %
VAT [V] 8,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:



Data opracowania
03.03.2022

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-02 1302-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m ³ typu C-1 z kafli kwadratowych obmiar = 1,000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 31,42 r-g/szt	r-g	31,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- kafle narożne' 32 szt./szt	szt.	32,0000	0,000		0,00	
3*		kafle środkowe' 76 szt./szt	szt.	76,0000	0,000		0,00	
4*		kafle wieńcowe narożne' 4 szt./szt	szt.	4,0000	0,000		0,00	
5*		kafle wieńcowe środkowe' 3 szt./szt	szt.	3,0000	0,000		0,00	
6*		cegła budowlana pełna' 198 szt./szt	szt.	198,0000	0,000		0,00	
7*		prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania' 60 szt./szt	szt.	60,0000	0,000		0,00	
8*		glina surowa zduńska' 0,41 m ³ /szt	m ³	0,4100	0,000		0,00	
9*		glina ogniotrwała surowa szamotowa' 0,013 t/szt	t	0,0130	0,000		0,00	
10*		drut stalowy okrągły 3 mm' 3,6 kg/szt	kg	3,6000	0,000		0,00	
11*		blacha przedpiecowa niepokryta' 0,9 kg/szt	kg	0,9000	0,000		0,00	
12*		ruszt 260x210 mm 4 kg/szt 4 kg/szt	kg	4,0000	0,000		0,00	
13*		drzwiczki 330x480 mm 12 kg/szt 12 kg/szt	kg	12,0000	0,000		0,00	
14*		rura piecowa z blachy stalowej o śr. 137 mm 2,1 kg/szt'	kg	2,1000	0,000		0,00	
15*		2,1 kg/szt materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
16*		-- S -- wyciąg' 1,82 m-g/szt	m-g	1,8200	0,000			0,00
17*		środek transportowy' 0,04 m-g/szt	m-g	0,0400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:				0,00		0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od Σ(R+M+S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł