

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości  1*7/1000	ha	0,01
		razem	ha	0,01
2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,55
3	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki  6,55*0,4*0,4-6,55*0,15*0,15	m3	0,9
		razem	m3	0,9
4	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	6,55
5	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 4x)	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	6,55
6	KNR 2-31 0401/06	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	8,55
7	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki  8,55*0,4*0,3-8,55*0,15*0,15	m3	0,83
		razem	m3	0,83
8	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,55
9	KNR 2-31 0204/01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia podkładowego o grubości po zagęszczeniu 14cm  6,55*1	m2	6,55
		razem	m2	6,55
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	6,55
11	KNR 2-31u1 0300/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej	m2	6,55
12		Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach 6,55x4,4 z 3 furtkami, poszyciem z blachy trapezowej, powlekanej	kpl	1
13		Wykonanie dokumentacji, zgłoszenie robót	kpl	1