LEGENDA

———	zwód poziomy drut FeZn⌀8 na uchwytach dystansowych - uchwyty mocować co 1m
•	połączenie skręcane
⊡	iglica odgromowa h=3,0m wolnostojąca z podstawą betonową
●→	przejście kabli przez dach - przepust typu łabędzia szyja

zas. agregatu chłodniczego
YKY 3x4

zas. agregatu chłodniczego
YDY 5x6

zas. agregatu chłodniczego
YKY 5x2,5

przyłączyć do istniejącej instalacji odgromowej

przyłączyć do istniejącej instalacji odgromowej

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MD–PROJEKT
ul. 55 Pułku Piechoty 34
64–100 LESZNO

Projektant: mgr inż. Marek Żelawski

Nr ewid.upr. WKP/0161/POOE/14
w spec. instalacyjnej

DATA: 10.2019 | SKALA: 1:50

OBIEKT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
W BUDYNKU
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

INWESTOR:
Miasto Leszno
ul. Karasia 15, 64–100 Leszno
II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Lesznie
z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
ul. Bolesława Prusa 33, 64–100 Leszno

LOKALIZACJA:
ul. Bolesława Prusa 33, 64–100 Leszno
działka nr: 17/58
obręb: 0002 Leszno;

RYSUNEK:
Instalacja odgromowa

RYS.NR:
3/E

strona: