

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka czapek betonowych słupków ogrodzenia	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01				
	analogia				
		1,67	m <sup>3</sup>	1,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,670</b>
2	KNR 4-01	Rozbiórka parapetów betonowych cokołu ogrodzenia	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01				
	analogia				
		2,09	m <sup>3</sup>	2,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,090</b>
3	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III)	dół.		
d.1	0312-06				
	20		dół.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
4	KNR 4-01	Demontaż słupków stalowych istniejącego ogrodzenia	szt.		
d.1	1306-02				
	20		szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka fundamentów betonowych słupków stalowych ogrodzeniowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-02				
	analogia				
		2,80	m <sup>3</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-19				
	poz.1+poz.2+poz.5		m <sup>3</sup>	6,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,560</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20				
	Krotność = 6				
	poz.6		m <sup>3</sup>	6,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,560</b>
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-01				
	0,1		t	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
9	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1	1107-04				
	Krotność = 6				
	poz.8		t	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
10	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - przesła ogrodzenia metalowego, brama i furtka	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01				
		133,97	m <sup>2</sup>	133,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,970</b>
11	KNR 4-01	Malowanie przeseł metalowych, bramy wjazdowej i furtki farbą podkładową alkidową antykorozyjną, kolor czarny	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-06				
	analogia				
	poz.10		m <sup>2</sup>	133,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,970</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą alkidową przeseł metalowych, bramy wjazdowej i furtki, kolor czarny	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-05				
	analogia				
	poz.10		m <sup>2</sup>	133,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,970</b>
13	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod montaż czapek i parapetów klinkierowych - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-01				
	21,78+6,06		m <sup>2</sup>	27,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,840</b>
14	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod montaż czapek i parapetów klinkierowych - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-04				
	poz.13		m <sup>2</sup>	27,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,840</b>
15	TZKNBK III -	Montaż czapek klinkierowych czterospadowych o wymiarach 45,0x45,0x9,0cm, kolor brązowy	szt		
d.2	46				
	analogia				
	38		szt	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
16	TZKNBK III -	Montaż czapek klinkierowych czterospadowych o wymiarach 45,0x45,0x9,0cm + 3szt. łącznika o wymiarach 45,0x25,0cm, kolor brązowy	szt		
d.2	46				
	analogia				
	1		szt	1,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	TZKNBK III -	Montaż parapetów klinkierowych o wymiarach 30,0x242,0x1,5cm, kolor brązo-	szt		
d.2	46	wy (wymiary jednej kształtki parapetu klinkierowego 15,0x12,0x1,5cm)	szt	36,000	
	analogia	36,0			
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
18	KNR 4-01	Betonowanie słupków ogrodzeniowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-01		m <sup>3</sup>	2,800	
	analogia	2,80			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
19	KNR 2-31	Wykonanie (montaż) słupków ogrodzeniowych ze stalowych kształtowników o	szt.		
d.2	0702-02	profilu zamkniętym okrągłym fi 60 i wysokości 2,00m. Słupki ocynkowane, ma-	szt.	20,000	
	analogia	lowana proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym			
		20,0			
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>