
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych Płock ul. Otolińska
ADRES INWESTYCJI : ul. Otolińska, 09-402 Płock
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gut Leszek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - demontaż pokrycia dachowego w obrębie okien połaciowych 33	m ² m ²	 33,000	
				RAZEM	33,000
2	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku 33	m ² m ²	 33,000	
				RAZEM	33,000
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku demontaż fartuchów uszczelniających okien dachowych 0,3*(0,98*10+0,8*2+1,45*12)	m ² m ²	 8,640	
				RAZEM	8,640
4	KNR K-06 0401-15	Montaż kołnierzy uszczelniających EH, EHV-AT Thermo, EL, EG, ES, EZ do okien o powierzchni ponad 1,00 m ² - pokrycie dachowe profilowane i faliste 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach - blacha z demontażu 33	m ² m ²	 33,000	
				RAZEM	33,000
6	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią- zabezpieczenie mebli folią 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNR 4-01 1204-08 korytarz pom. 18 pom. 19 pom.20	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 59,71 49,60 60,49 71,01	m ² m ² m ² m ²	 59,710 49,600 60,490 71,010	
				RAZEM	240,810
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 19,18+6,69+7,93+9,31+11,04+20,15+9,03	m ² m ²	 83,330	
				RAZEM	83,330
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 240,81-83,33	m ² m ²	 157,480	
				RAZEM	157,480
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 83,33	m ² m ²	 83,330	
				RAZEM	83,330
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 157,48	m ² m ²	 157,480	
				RAZEM	157,480
12	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - wykładzina PCV 68,42	m ² m ²	 68,420	
				RAZEM	68,420