

USZCZEGÓLOWIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe:

„Budowa ulic: Barwna, Słoneczna, Tęczowa i Wiejska w Solcu Kujawskim w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

Inwestor:

Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

Sporządziła:

Dorota Bethke

1. Zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia wprowadzone przez Zamawiającego do projektów budowlanych i wykonawczych

1.1 Załączona do SIWZ dokumentacja projektowana swym zakresem obejmuje budowę dróg na większym obszarze niż przewidziany do realizacji w niniejszym postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane prowadzone będą tylko dla części dróg, w tym:

- droga gminna nr 051004C (ul. Barwna) – od km 0+000 do km 0+240 (odcinek od ul. Spokojnej do ul. Słonecznej),
- droga gminna nr 051068C (ul. Słoneczna) – od km 0+000 do km 0+600,
- droga gminna nr 051080C (ul. Tęczowa) – od km 0+000 do km 0+640,
- droga gminna nr 051084C (ul. Wiejska) – od km 0+000 do km 0+973 (odcinek od ul. Polnej do ul. Łąkowej).

1.2 Etapowanie nawierzchni – na każdym styku nawierzchni twardej z nawierzchnią gruntową należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem. Dodatkowo opór na końcach zjazdów wzmocnić na całej długości warstwą tłuczni kamiennego o szerokości 50 cm i grubości po zagęszczeniu min. 7 cm.

1.3 Uszczegółowienie zakresu robót dla poszczególnych ulic i skrzyżowań w stosunku do projektów budowlanych i wykonawczych:

ul. Barwna:

- a. BRANŻA DROGOWA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 1* – ul. Barwna
- b. BRANŻA SANITARNA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 1* – ul. Barwna z uwzględnieniem poniższych uwag:
 - skrzyżowanie z ul. Wiosenną:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D140 do studni D140.1,
 - należy wykonać studnię D140.1,
 - należy wykonać odejście dn200 od studni D140.1 do wpustu w147 i zaślepić (bez wpustu w147),
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D140.1w kierunku ul. Wiosennej 1m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić.

ul. Słoneczna:

- a. BRANŻA DROGOWA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 12* – ul. Słoneczna z uwzględnieniem poniższych uwag:
 - z zakresu robót należy wyłączyć budowę skrzyżowania wyniesionego ulicy Zbożowej z ulicą Słoneczną wraz z towarzyszącą infrastrukturą (chodniki, ścieżka rowerowa w obrębie skrzyżowania).
- b. BRANŻA SANITARNA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 12* – ul. Słoneczna z uwzględnieniem poniższych uwag:
 - skrzyżowanie z ul. Prosta:

- została wykonana studnia D108 wraz z odejściem dn200 do wpustu w176,
- należy wykonać wpust w176;
- skrzyżowanie z ul. Zbożową:
 - została wykonana studnia D108 wraz z dwoma odejściami o łącznej długości 23,5m w kierunku do ul. Słonecznej;
- skrzyżowanie z ul. Pogodną:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D108.2 w kierunku ul. Pogodnej 1m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;
- skrzyżowanie z ul. Kolorową:
 - należy wykonać studnię D56,
 - należy wykonać odejście dn400 od studni D56 do studni D55,
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D56 w kierunku ul. Kolorowej 1 m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić,
 - należy wykonać studnię D55,
 - należy wykonać odejście dn200 od studni D55 wraz z wpustem w41,
 - należy wykonać odejście dn400 od studni D55 w kierunku ul. Kolorowej 1m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;

ul. Tęczowa:

- a. BRANŻA DROGOWA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 16 – ul. Tęczowa.*
- b. BRANŻA SANITARNA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 16 – ul. Tęczowa z uwzględnieniem poniższych uwag:*
 - skrzyżowanie z ul. Łąkową:
 - została wykonana studnia D116 wraz z wpustami w99 i w100 oraz odejście dn500 od studni D11 w kierunku ul. Tęczowej 1m poza nawierzchnię utwardzoną,
 - skrzyżowanie z ul. Zieloną:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D120 do studni D120.1,
 - należy wykonać studnię D120.1,
 - należy wykonać odejście dn200 od studni D120.1 do wpustu w123 i zaślepić (bez wpustu w123),
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D120.1 w kierunku ul. Zielonej 1 m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;
 - skrzyżowanie z ul. Śnieżną:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D123 do studni D123.1,
 - należy wykonać studnię D123.1,
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D123.1 w kierunku ul. Śnieżnej 1 m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;
 - skrzyżowanie z ul. Mroźną:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D125 do studni D125.1,
 - należy wykonać studnię D125.1,
 - należy wykonać odejście dn200 od studni D125.1 do wpustu w128 i zaślepić (bez wpustu w128),
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D125.1 w kierunku ul. Mroźnej 1 m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;
 - skrzyżowanie z ul. Zimową:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D128 w kierunku ul. Zimowej 1 m poza

- nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;
- skrzyżowanie z ul. Jesienną:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D130 w kierunku ul. Jesiennej 1 m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić,
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D130 do studni D130.1,
 - należy wykonać studnię D130.1,
 - należy wykonać odejście dn200 od studni D130.1 wraz z wpustem w137,
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D130.1 w kierunku ul. Jesiennej 1m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;
- skrzyżowanie z ul. Letnią:
 - należy wykonać odejścia dn300 od studni D133 do studni D133.1 i D133.4,
 - należy wykonać studnie D133.1 i D133.4,
 - należy wykonać odejście dn200 od studni D133.1 do wpustu w144 i zaślepić (bez wpustu w144),
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D133.1 w kierunku ul. Letniej 1 m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić,
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D133.1 w kierunku ul. Letniej 1m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;

ul. Wiejska:

- c. BRANŻA DROGOWA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 17 – ul. Wiejska.*
- d. BRANŻA SANITARNA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 17 – ul. Wiejska z uwzględnieniem poniższych uwag:*
 - skrzyżowanie z ul. Łąkową:
 - została wykonana studnia D116 wraz wpustami w99 i w100 oraz odejście dn500 od studni D11 w kierunku ul. Tęczowej 1m poza nawierzchnię utwardzoną,
 - skrzyżowanie z ul. Błękitną:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D70 do studni D70.1,
 - należy wykonać studnię D70.1,
 - należy wykonać odejście dn200 od studni D70.1 wraz z wpustem w208,
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D70.1 w kierunku ul. Błękitnej 1 m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić;
 - skrzyżowanie z ul. Złotą:
 - należy wykonać odejście dn300 od studni D77 w kierunku ul. Złotej 1 m poza nawierzchnię utwardzoną i zaślepić.

1.4 Uszczegółowienie zakresu robót objętych projektami budowlano-wykonawczymi oraz projektem wykonawczym pn.: *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:*

- a. *tom 4 – Branża elektroenergetyczna, rozwiązanie kolizji* – zakres robót, obejmuje wyłącznie przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z wykonaniem ulic objętych przetargiem.
- b. *tom 5 – Branża teletechniczna, rozwiązanie kolizji* – zakres robót, obejmuje wyłącznie przebudowę infrastruktury teletechnicznej kolidującej z wykonaniem ulic objętych przetargiem.

- c. *tom 6 – Branża telekomunikacyjna, kanały technologiczne* – zakres robót obejmuje wyłącznie budowę kanałów technologicznych w pasie drogowym budowanych ulic.
- d. *tom 7 – Branża dendrologiczna, projekt wycinki i nasadzeń* – zakres robót obejmuje wycinkę drzew oraz nasadzenia wyłącznie w pasie drogowym budowanych ulic.