

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	d.1 wycena indywidualna	Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 580	m	580.000	
				RAZEM	580.000
3	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 2*580*1.5*0.2	m ³	348.000	
				RAZEM	348.000
2		Roboty konstrukcyjne jezdni			
4	KNR 2-01 d.2 0229-02 analogia	Przemieszczenie spycharkami MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH I ŁAMANYCH Z ISTNIEJĄCEJ JEZDNI NA POBOCZE 3*580*0.12	m ³	208.800	
				RAZEM	208.800
5	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3.9*580	m ²	2262.000	
				RAZEM	2262.000
6	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Grubość docelowa 5 cm Krotność = 0.63 3.7*580	m ²	2146.000	
				RAZEM	2146.000
7	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową C60 B5 ZM wg WT-3 Emulsje asfaltowe poz.6	m ²	2146.000	
				RAZEM	2146.000
8	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 580*3.5	m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
3		Pobocza i prace wykończeniowe			
9	KNR 2-01 d.3 0416-01 analogia	Rozplantowanie spycharkami kruszywa na poboczu do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV poz.3	m ³	348.000	
				RAZEM	348.000
10	KNR 2-01 d.3 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Is = 0.98 poz.9	m ³	348.000	
				RAZEM	348.000
11	KNR 2-01 d.3 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 2*580*0.5	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
4		Prace wykończeniowe			
12	d.4 wycena indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza poz.2*6/10000	ha	0.348	
				RAZEM	0.348

mgr inż. Sylwester Mądry
Inżynier budownictwa drogowego
upr. LOD/0517/OWOD/08
97-500 Radonisko, ul. Stara Droga 84
tel. 604 912 107