

**Inwestor:**

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Długa 53  
89-100 Nakło nad Notecią

**Kosztorys inwestorski**

**Nazwa budowy:** Naprawa izolacji ścian fundamentowych

**Adres budowy:** ul. Długa 53, 89-100 Nakło nad Notecią

**Obiekt:** budynek mieszkalny wielorodzinny

**Rodzaj robót:** remontowe ogólnobudowlane

**Załączniki:**

**Podstawa opracowania:** KNR 2-02W, AW, KNNR 2, KNR 2-31, KNR 4-01W, KNR 00-26

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:**

**Stawka r-g:**

Nazwa	Wartość	R	M	S	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN				
Koszty zakupu od M					
Koszty pośr. od R					
Koszty pośr. od S					
Zysk od R					
Zysk od S					
Zysk od KR					
Zysk od KS					
Roboty nieprzewidziane					
Koszty z narz. w rozbiciu					
Stawka VAT					
Wartość brutto	PLN				

Słownie:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0805-03-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	29,76	m2		
2	AW-060	Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami grunt suchy kategorii IV, z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	108,475	m3		
3	KNR 4-01W 0619-03-050	Odgryzianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	90,396	m2		
4	KNR 00-26 0640-04-050	Impregnacja ścian fundamentowych - smarowanie.	125,55	m2		
5	KNR 2-02W 0608-11-050	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych grafitowych na zaprawie cementowej, z siatką metalową	90,396	m2		
6	KNR AT-31 0203-05-050	Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi grafitowymi gr. 10 cm	35,154	m2		
7	KNR AT-31 0704-02-050	Mocowanie płyt styropianowych	125,55	m2		
8	KNNR 2 1401-070-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich. Fluatowanie	35,154	m2		
9	KNR 2-02W 1519-02-050	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	35,154	m2		
10	KNR 2-31 0114-01-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	29,76	m2		
11	KNR 2-31 0511-01-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	29,76	m2		
<b>Razem kosztorys:</b>						

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	33	Brukarz III	r-g	12,9635		
2.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1,3164		
3.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	40,6641		
4.	0	93	Izolator III	r-g	18,9581		
5.	0	999	Robocizna	r-g	545,9986		
6.	0	999	Robocizna	r-g	84,2290		
			Robocizna pomocnicza				
			<b>Razem:</b>		704,1297		

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1336499	Siatka tkana "Rabitzta"	m2	126,5544		
2.	0	1410701	Fluorokrzemian cynkowy 40%	kg	5,5543		
3.	0	1525117	Farba silikonowa "Isposan"	kg	12,3039		
4.	0	1552201	Asolin WS	dm3	144,3825		
5.	1	1554204	Zaprawa klej	kg	123,0390		
6.	1	155BC05001	Biała zaprawa klejąca	kg	158,1930		
7.	1	1561220	Płyty styrop. grafitowe gr. 10 cm	m3	12,9317		
8.	0	1564240	Łączniki do termoizolacji	szt	783,4320		
9.	0	1601899	Piasek	m3	2,2707		
10.	1	1602299	Pospółka	m3	7,3061		
11.	0	2222101	Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare	m2	30,5040		
12.	0	2380823	Zaprawa cementowa M- 7	m3	1,0848		
13.	1	2381038	Masa tynk. silikatowa,	kg	87,8850		
14.	0	2385099	Podkład gruntujący	kg	8,7885		
15.	0	2640003	Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm, kl. III	m3	0,6509		
16.	0	2640900	Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple	m3	0,3254		
17.	0	3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	41,4817		
18.	0	3930000	Woda	m3	1,2202		
			Materiały pomocnicze				
			<b>Razem:</b>				

### Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	11612	Równiarka samojezdna 74kW/100KM	m-g	0,0774		
2.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,5416		
3.	0	30000	Środek transportowy	m-g	1,6939		
4.	0	34000	Wyciąg	m-g	2,1695		
5.	0	35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	2,0354		
6.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,6017		
7.	0	45110	Wibrator powierzchniowy	m-g	3,8688		
8.	0	75251	Piła do ciecienia płytek	m-g	0,7440		
			Sprzęt pomocniczy				
			<b>Razem:</b>				