



ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Symbol	Nazwa elementu	Wymiar elementu [cm]			Liczba [szt]
		B	H	L	
K1	Krokiew	8	25	687	17
K2	Krokiew	8	25	1293	1
K3	Krokiew	8	25	1326	5
K4	Krokiew	10	25	1326	2
K5	Krokiew	8	25	672	1
K6	Krokiew	8	25	582	1
K7	Krokiew	8	25	715	32
K8	Krokiew	10	25	715	2
K9	Krokiew	8	25	591	1
M1	Murfata	14	14	2323	1
M2	Murfata	14	14	1603	1
M3	Murfata	14	14	1280	1
M4	Murfata	14	14	516	1
M5	Murfata	14	14	1893	1
P1	Płatew	15	25	1918	2
J1	Jętka/Kleszcze	8	25	716	40
S1	Słup	15	15	190	6
W1	Wymian	10	25	170	2
W2	Wymian	8	25	53	1
Z1	Zastrzał	15	15	120	12

W zestawieniu nie uwzględniono zapasu ani zakładu związanego z montażem więźby. Przed zamówieniem więźby dachowej należy dokonać pomiarów na placu budowy i koniecznie skorygować wymiary zamawianych elementów.

Do każdej pary kleszczy należy zastosować 3 przewiązki. Przy każdym słupie należy zastosować 2 zastrzały.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>HALIKOWSKI Maciej Halikowski</b> 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7D NIP 748-155-00-53 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	RAKÓW, DZ. NR 395		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MULTIMEDIALNEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ORAZ BUDYNEK OSP		
INWESTOR	GMINA BABORÓW UL. RATUSZOWA 2A, 48-120 BABORÓW		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	KONSTRUKCYJNA		
NAZWA RYSUNKU	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	T - 2	23.08.2022 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT (branża konstrukcyjna)	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/POOK/13	
SPRAWDZAJĄCY (branża konstrukcyjna)	mgr inż. Dariusz Paluch	OPL/0892/PWOK/13	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Grek		