



Zbrojenie fundamentu klarownika V 100m3 - 4 szuki



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
INWESTOR	GMINA JARACZEWO					Data: 04.2020
OBIEKT	SUW JARACZEWO					
ELEMENT	FUNDAMENT KLAROWNIKA DN 4500					
NR	ŚRED.	L=cm	SZT.	A-III 34GS		
				Ø 16	Ø 12	Ø 8
1	16	215	78	167,7		
2	16	19800	1	198		
3	16	7300	1	73		
Długość		wg Ø	mb	438,7		
Masa		1mb	kg	1,58		
Masa		wg Ø	kg	693,146		
Razem szt. 4			kg	2772,584		

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE
PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy S.J.
ul. Borecka 6, 62-720 Koźmin Wlkp.

	Branża: SANITARNA	Stadium: BUDOWLANY
OBIEKT	SUW JARACZEWO	
ADRES OBIEKTU	Jaraczewo, ul. Jarocińska dz. nr 440	DATA
INWESTOR	GMINA JARACZEWO	SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Madejczak nr ewid. WKP/BO/6368/02 specj: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Patryk Łukasz Pietrzak nr ewid. WKP/0280/PWOK/19 specj: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	
TYTUŁ RYSUNKU	Zbrojenie fundamentu zbiornika klarownika V 100m3	NR RYS.: 19