

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CiZT Rdzewiak, lab 410 B - i poszerzenie drzwi
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Nadbystrzycka 36 C
INWESTOR : Politechnika Lubelska w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Nadbystrzycka 38d w Lublinie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Podniewska
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien folią 2,75*6,68-1,20*2,0+1,0*6,68+2,80*1,75 (6,68+1,2*2)*1	m ² m ² m ²	 27,550 9,080	
				RAZEM	36,630
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 2,0	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 d.1 0333-15	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - pod poduszki betonowe 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR AT-17 d.1 0108-06	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową 0,16*2,05*2+0,8*2,35	m ² m ²	 2,536	
				RAZEM	2,536
6	KNR 4-01 d.1 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,8*2,35+1,8*0,25	m ² m ²	 2,330	
				RAZEM	2,330
7	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu (2,35*0,8+1,8*0,25)*0,24*2	m ³ m ³	 1,118	
				RAZEM	1,118
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (2,35*0,8+1,8*0,25)*0,24*2	m ³ m ³	 1,118	
				RAZEM	1,118
9	KNR 4-01 d.1 0203-02	Uzupełnienie ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - analogia wykonanie poduszek pod nadproże 0,01*4	m ³ m ³	 0,040	
				RAZEM	0,040
10	KNR 2-02 d.1 0126-05 analogia	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - np. Porotherm 11,5 lub równoważne 2,0*2	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01 d.1 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 2,0*2	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 25 cm 1,3*2 < po wykonaniu nadproża>	m m	 2,600	
				RAZEM	2,600
13	KNR AT-02 d.1 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych aluminiowych perforowanych na narożach ścianki 1,63*2	m m	 3,260	
				RAZEM	3,260
14	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,30*2+1,65	m m	 6,250	
				RAZEM	6,250
15	KNR 2-02 d.1 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na pasach ściennych na podłożu betonowym 3,0*0,3+5,10*0,2	m ² m ²	 1,920	
				RAZEM	1,920
16	KNR 4-01 d.1 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 2< w otworze drzwiowym>	miejsc. miejsc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	d.1 kalk. własna	Dostawa oraz montaż listwy progowej aluminiowej z aluminium anodowanego szer. 4 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,65	m	1,650	
				RAZEM	1,650
18	KNR 2-02 d.1 0921-01	Licowanie płytkami betonowymi ściany	m ²		
		< naklejenie płytek betonowych na ścianę -nadproże > 2,0*0,25*2	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		< drzwi o odporności EI60>2,35*1,8	m ²	4,230	
				RAZEM	4,230
20	Kalkulacja indywidualna d.1	Demontaz rzutnika i demontaz ekranu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Kalkulacja indywidualna d.1	Dostosowanie ościeznicy do montazu kontroli dostępu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000