

Kosztorys ofertowy
Przebudowa chodnika w ciągu drogipowiatowej nr 4790P
od km 7+200 do km 7+675 w m. Kąkolewo.

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,480		
II						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	01.02.04	Rozbórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy.	mb	47,000		
3	08.02.02.	Przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	477,000		
4	01.02.04.	Przełożenie oraz wymiana uszkodzonych obrzeży bet. o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. wraz z odwozem uszkodzonych sztuk poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy.	mb	443,000		
III						
ROBOTY ZIEMNE						
5	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	271,00		
6	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	26,00		
7	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	75,00		
8	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m ²	372,00		
IV						
PODBUDOWY						
9	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy do posesji	m ²	26,00		
10	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoża z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm	m ²	297,00		
V						
NAWIERZCHNIA						
11	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	271,00		
12	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	26,00		
VI						
ELEMENTY ULIC						
13	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	47,00		
		Razem (netto)		zł		
		Podatek VAT (23%)		zł		
		Ogółem (brutto)		zł		
	słownie złotych:					
	miejsowość, dnia:			sporządził:		