

# PRZEDMIAR ROBÓT

## MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZĘŚĆ NR 1 - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość robót netto (zł)
<b>1</b>		<b>Modernizacja drogi gminnej nr 292123K Wola Kosnowa - Górki Sośnie w km 0+500 - 0+810 w m. Wola Kosnowa</b>				
<b>1.1</b>		<b>Podbudowa</b>				
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 310,0*3,20= 992,0 m2	m2	992,00		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 310,0*3,2= 992,0 m2	m2	992,00		
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnia asfaltowa z mieszanki SMA 16 JENA KR 1-2, o grubości od 6 cm 310,0*3,0=930,0 m2	m2	930,00		
<b>1.3</b>		<b>Pobocza</b>				
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 310,0*0,5*2=310,0 m2	m2	310,00		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie i utwardzenie poboczy 310,0*0,5*2=310,0 m2	m2	310,00		
<b>Modernizacja drogi gminnej nr 292123K Wola Kosnowa - Górki Sośnie w km 0+500 - 0+810 w m. Wola Kosnowa</b>					<b>Razem</b>	
<b>2</b>		<b>Modernizacja drogi gminnej nr 291757 K Zarzecze- Za Strużkę 1 w km 0+415-0+715 w m. Zarzecze</b>				
<b>2.1</b>		<b>Podbudowa</b>				
6	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy C0,4/0,5= 2,5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 300*3,20=960,0 m2	m2	960,00		
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300*3,20=960	m2	960,00		
<b>2.2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnia asfaltowa z mieszanki SMA 16 JENA KR 1-2, o grubości od 6 cm 300*2,8=840,0 m2	m2	840,00		
<b>2.3</b>		<b>Pobocza</b>				
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie i utwardzenie poboczy 300*0,3*2=180,0 m2	m2	180,00		
<b>Modernizacja drogi gminnej nr 291757 K Zarzecze - Za Strużkę 1 w km 0+415-0+715 w m. Zarzecze</b>					<b>Razem</b>	

<b>Wartość netto</b>	
<b>Podatek VAT 23%</b>	
<b>Cena brutto</b>	