

## PRZEDMIAR ROBÓT

### MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZĘŚĆ NR 2 - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI BETONOWEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość robót netto (zł)
<b>1</b>	<b>Modernizacja drogi gminnej nr 291868K Maszkowice - Śliwowiec w km 1+460 - 1+810 w m. Maszkowice</b>					
<b>1.1</b>	<b>Podbudowa</b>					
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 350,0*3,0	m2	1 050,00		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 350,0*3,0	m2	1 050,00		
<b>1.2</b>	<b>Nawierzchnia</b>					
3	KNR 2-310308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm - <b>warstwa gr 15 cm, beton C30/37</b> 350,0*2,8	m2	980,00		
<b>1.3</b>	<b>Pobocza</b>					
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie i utwardzenie poboczy 350,0*0,3*2	m2	210,00		

<b>Wartość netto</b>	
<b>Podatek VAT 23%</b>	
<b>Cena brutto</b>	