
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI : WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE, POWIAT LIPNOWSKI, GMINA CHROSTKOWO, działki nr: 338/19;
338/15; 338/28 OBRĘB CHROSTKOWO
INWESTOR : GMINA CHROSTKOWO
ADRES INWESTORA : 87-602 Chrostkowo 99

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA WIATY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU					
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0811-02	15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	450*0.15	m ³	67.500	
				RAZEM	67.500
2	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 40 cm	m ²		
d.2	0101-01	UTWARDZENIE TERENU 1760	m ²	1760.000	
		UTWARDZENIE TERENU 1413.25	m ²	1413.250	
				RAZEM	3173.250
3	(CPV): 45233000-9	KONSTRUKCJA			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	3173.25	m ²	3173.250	
				RAZEM	3173.250
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0104-05	3173.25	m ²	3173.250	
				RAZEM	3173.250
6	KNR 2-31	Nawierzchnia szutrowa w dwóch warstwach (górną warstwą kamień kwarcowy łamany 0-5mm, dolną warstwą kamień łamany 0-31,5mm) wg opisu projektu technicznego	m ²		
d.3	0114-01	1760	m ²	1760.000	
				RAZEM	1760.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	1413.25	m ²	1413.250	
				RAZEM	1413.250
8	KNR 2-31	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	543*0.3*0.3	m ³	48.870	
				RAZEM	48.870
9	KNR 2-31	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-05	543	m	543.000	
				RAZEM	543.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03	1413.25	m ²	1413.250	
				RAZEM	1413.250
4	45210000-2	BUDOWA WIATY			
11	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV	m ³		
d.4	0303-03	1*1*1.1*19*2	m ³	41.800	
				RAZEM	41.800
12	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0104-05	0.8*0.8*19*2	m ²	24.320	
				RAZEM	24.320
13	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.4	0204-01	0.6*0.6*0.4*19*2+0.4*0.4*0.57*19*2	m ³	8.938	
				RAZEM	8.938
14	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t		
d.4	0290-01	0.1*19*2	t	3.800	
				RAZEM	3.800
15	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.4	0290-04	0.1*19*2	t	3.800	
				RAZEM	3.800
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.4	0603-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.6*0.4*4*19*2+0.4*0.57*4*19*2+0.6*0.6*19*2	m ²	84.816	
				RAZEM	84.816
17	KNR 2-02 d.4 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 0.6*0.4*4*19*2+0.4*0.57*4*19*2+0.6*0.6*19*2	m ²		
			m ²	84.816	
				RAZEM	84.816
18	KNR 2-01 d.4 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 41.8-8.938	m ³		
			m ³	32.862	
				RAZEM	32.862
19	KNR 2-02 d.4 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 4*0.1*0.18*19*2*2	m ³ drew. m ³ drew.		
				5.472	
				RAZEM	5.472
20	KNR 2-02 d.4 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.1*0.1*1*2*19*2+4*0.1*0.1*2*4	m ³ drew. m ³ drew.		
				1.080	
				RAZEM	1.080
21	KNR 2-02 d.4 0405-06	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 15 m 16.5*18.5	m ²		
			m ²	305.250	
				RAZEM	305.250
22	KNR 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 16.5*18.5	m ²		
			m ²	305.250	
				RAZEM	305.250
23	KNR-W 2-02 d.4 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe 16.5*18.5	m ²		
			m ²	305.250	
				RAZEM	305.250
24	KNR-W 2-02 d.4 0512-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - gąsiorzy trapezowe i trójkątne 18.5	m		
			m	18.500	
				RAZEM	18.500
25	KNR-W 2-02 d.4 0512-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne 18.5*2	m		
			m	37.000	
				RAZEM	37.000
26	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (16.5*0.3*3+18.5*0.3)*2	m ²		
			m ²	40.800	
				RAZEM	40.800
27	KNR-W 2-02 d.4 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 18.5*2	m		
			m	37.000	
				RAZEM	37.000
28	KNR-W 2-02 d.4 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 4*4	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
5	45210000-2	BUDOWA ALTAN, PARASOL			
29	KNR 2-02 d.5 0408-03	Zakup i montaż altan 5	kpl		
			kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 2-02 d.5 0408-03	Zakup stołów z ławkami 5	kpl		
			kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 2-02 d.5 0408-03	Zakup i montaż parasoli 5	kpl		
			kpl	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA WIATY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU						
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	450.000		
2 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³	67.500		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE				
3	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 40 cm	m ²	3173.250		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
3	(CPV): 45233000-9	KONSTRUKCJA					
4 d.3 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3173.250			
5 d.3 05	KNR 2-31 0104-	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3173.250			
6 d.3 01	KNR 2-31 0114-	Nawierzchnia szutrowa w dwóch warstwach (górną warstwą kamień kwarcowy łamany 0-5mm, dolną warstwą kamień łamany 0-31,5mm) wg opisu projektu technicznego	m ²	1760.000			
7 d.3 01	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1413.250			
8 d.3 04	KNR 2-31 0402-	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m ³	48.870			
9 d.3 05	KNR 2-31 0403-	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	543.000			
10 d.3 03	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1413.250			
Razem dział: KONSTRUKCJA							

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45210000-2	BUDOWA WIATY				
11	KNNR 1 0303-d.4 03	Odsposzenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV	m ³	41.800		
12	KNR 2-31 0104-d.4 05	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	24.320		
13	KNR 2-02 0204-d.4 01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	8.938		
14	KNR 2-02 0290-d.4 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t	3.800		
15	KNR 2-02 0290-d.4 04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	3.800		
16	KNR 2-02 0603-d.4 01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	84.816		
17	KNR 2-02 0603-d.4 02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	84.816		
18	KNR 2-01 0320-d.4 0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	32.862		
19	KNR 2-02 0407-d.4 06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	5.472		
20	KNR 2-02 0407-d.4 02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	1.080		
21	KNR 2-02 0405-d.4 06	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 15 m	m ²	305.250		
22	KNR 2-02 0410-d.4 01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	305.250		
23	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe	m ²	305.250		
24	KNR-W 2-02 0512-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - gąsiorzy trapezowe i trójkątne	m	18.500		
25	KNR-W 2-02 0512-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne	m	37.000		
26	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	40.800		
27	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	37.000		
28	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m	16.000		
Razem dział: BUDOWA WIATY						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	45210000-2	BUDOWA ALTAN, PARASOL				
29	KNR 2-02 0408- d.5 03	Zakup i montaż altan	kpl	5.000		
30	KNR 2-02 0408- d.5 03	Zakup stołów z ławkami	kpl	5.000		
31	KNR 2-02 0408- d.5 03	Zakup i montaż parasoli	kpl	5.000		
32	KNR 2-02 0408- d.5 03	Zakup stołów z ławkami. Specyfikacja: Lakierowane twarde jodłowe drewno 2 ławki + stół Stalowa konstrukcja malowana proszkowo W ławkach zastosowano 3 nogi, dzięki temu ławki są bardziej stabilne i nie uginają się pod ciężarem Maksymalne obciążenie jednej ławki to 300 kg Wymiary: Stół: Rozłożony: ok. 170 x 46 x 77 cm (dł. x szer. wys.). Złożony: 170 x 46 x 6,5 cm (dł. x szer. wys.). Drewno Grubość: ok. 26 mm Ławki: Rozłożone: ok. 170 x 23 x 47 cm (dł. x szer. wys.) Złożone: ok. 170 x 23 x 6,5 cm (dł. x szer. wys.) Drewno Grubość: ok. 23 mm	kpl	22.000		
Razem dział: BUDOWA ALTAN, PARASOLI						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Siłownia zewnętrzna - urządzenia dla osób 50+				
33 d.6	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	prasa nożna + wahadło	szt.	1.000		
34 d.6	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	motyl ściskający + motyl rozciągający	szt.	1.000		
35 d.6	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	ławeczka + rowerek ręczny	szt.	1.000		
36 d.6	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	prostownik pleców + stepper	szt.	1.000		
Razem dział: Siłownia zewnętrzna - urządzenia dla osób 50+						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Ko	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAW- CZE I ROZBIÓRKOWE						
2	ROBOTY ZIEMNE						
3	KONSTRUKCJA						
4	BUDOWA WIATY						
5	BUDOWA ALTAN, PARASOLI						
6	Siłownia zewnętrzna - urzą- dzenia dla osób 50+						
	RAZEM netto						
	Vat						
	Razem brutto						

Słownie: