

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH - MIASTO I GMINA BARCZEWO
PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|--------------|----------|
| 1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1792 | m ² m ² | 1792.000 | |
| | | | | RAZEM | 1792.000 |
| 2 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 350 | m ² m ² | 350.000 | |
| | | | | RAZEM | 350.000 |
| 3 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1150 | m ² m ² | 1150.000 | |
| | | | | RAZEM | 1150.000 |
| 4 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1150 | m ² m ² | 1150.000 | |
| | | | | RAZEM | 1150.000 |
| 5 | KNR 2-31 1106-01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco przy grubości warstwy do 8 cm. 642 | m ² m ² | 642.000 | |
| | | | | RAZEM | 642.000 |
| 6 | KNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 35 | m ³ m ³ | 35.000 | |
| | | | | RAZEM | 35.000 |

X