symbol:	D1 W KORYTARZU		D1' WEWNĄTRZ SAL		D2
szerokość:	90 cm		90 cm		63+90+73 cm
wysokość:	210 cm		210 cm		210 cm
widok od zewnątrz					
kierunek:	L	P	L	P	
ilość:	4	-	1	2	1
kolor:	naturalny kolor drewna		naturalny kolor drewna		biały
materiał:	okleina CPL -drewno dębowe		okleina CPL -drewno dębowe		aluminium
uwagi:	- wykonać poprzedzając pomiarami na budowie - antywłamaniowe (zamek), min. klasa 4 (RC4) wg A-01 - wyposażyć w klamkę - wyposażyć w 3 zawiasy - wyposażyć w zamek - zabezpieczyć lakierem bezbarwnym ognioochronnym - wyposażyć w samozamykacz - ościeżnice metalowe		- wykonać poprzedzając pomiarami na budowie - wyposażyć w klamkę - wyposażyć w 3 zawiasy - wyposażyć w zamek - zabezpieczyć lakierem bezbarwnym ognioochronnym - wyposażyć w samozamykacz - ościeżnice metalowe		- wykonać poprzedzając pomiarami na budowie - antywłamaniowe (zamek), min. klasa 4 (RC4) - wyposażyć w klamkę - wyposażyć w 3 zawiasy - wyposażyć w zamek - przeszklenie szkłem bezpiecznym - współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych 1,3 W/(m2*K) - wyposażyć w samozamykacz - funkcja drzwi ewakuacyjnych

Zalecenia:

- należy unikać stosowania szkła posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek wolnostojące krawędzie szklanych ekranów powinny mieć krawędź oznakowaną pasem ostrzegawczym kontrastującym z otoczeniem,
- szklane przegrody i drzwi należy oznaczyć dwoma pasami umieszczonymi na wysokości od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas)o kontraście LRV=60,
- zaleca się umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego na wysokości 10 – 30 cm (przydatnego dla osób patrzących pod nogi),
- zaleca się, aby dolna krawędź przeszklonych drzwi wejściowych była zabezpieczona w sposób chroniący przed uderzeniem kołami wózka do wysokości 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej wysokości lub innego elementu chroniącego szkło).

UWAGA:
a. Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wskazówkami wyrobów budowlanych i przepisami i normami budowlanymi.
b. Wszystkie wymiary należy przedmiarować i sprawdzić na budowie przed dostawą materiałów i produkcją elementów, ewentualne zgłaszać z projektantem.
c. Projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej należy rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.
d. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

ARCH-BIM SP. Z O.O.
adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
telefon: 736 249 068

TEMAT:

NAZWA ZADANIA: „SPECJALIŚCI PRZYSZŁOŚCI TO MY", PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA CELE NAUKI ZAWODU"

OBIEKT:
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura,
ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice

INWESTOR:
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura,
ul. Szopienicka 66, 40-431 Katowice

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant gł.	branża arch.	MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOŁKA	upr. nr 20/SLOKK/2016
opracowanie	branża arch.	INŻ. ARCH. ADRIAN MAKOWIECKI	

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

DATA:	SKALA:	NR RYS:
08/2024	1:100	A-02
		NR STR:

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA