

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 241 w miejscowości Sokoligóra - etap 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Sokoligóra</i>		
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,3
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - zawyżone pobocza (300*2*1,5=900)	m2	900
3	KNR 2-01 0239/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi 15-20t na odległość do 1km -900*0,15= 135 krotność 3 Dopłata 3x	m3	135
		Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV-jezdni (300*4,3=1290)	m2	1 290
5	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	1 290
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 260
7	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 260
		Nawierzchnia		
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 260
9	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 260
10	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 260
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1 200
		Pobocza		
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV-jezdni	m2	426,1
13	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	426,1
14	KNR 2-01 0313/02 analogia	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowładowymi - wykonanie oporu pod pobocza (300*0,3*0,15=13,5)	m3	13,5
		Zjazdy szt 5		
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV-jezdni	m2	20,5
16	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	20,5
17	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	20,5
18	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	20,5
		Roboty wykończeniowe		
19	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m	m	10
20	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2
21	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	5
22	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,3