



UWAGA:

- wymiary na rys. podano w cm.
- wykop należy wykonać w szalunku
- przy zasypywaniu wykopu należy uzyskać wkaźnik zagęszczenia (podsypki, obsypki i zasypki) min 95% wg Proctora
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej

Wykonawca	 DROMOST	DROMOST SP. Z O.O. UL. TRÓJPOLE 3b, 61-693 POZNAŃ TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 REGON630536655 NIP781-00-42-784 KR50000175056	Data 12.2021
Inwestor:		Gmina Kaźmierz ul. Szmotulska 20 64-530 Kaźmierz	Stadium Projekt wykonawczy
Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu			
BRANŻA SANITARNA			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
Projektant	mgr inż. Piotr BARANIAK	WKP0127/PWOS14	inst. (gaz, wod-kan, C.O.) do kierowania i projekt. bez ogr.
Opracowujący	mgr inż. Michał LUDWICZAK		
Schemat wykopu i ułożenie rur kanalizacji deszczowej			Skala SCHEMAT Nr rys. S-6.0