

Z up. BURMISTRZA

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Drezdenko

Regina Netyks  
Kierownik Referatu Nieruchomości  
i Gospodarki Przestrzennej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr VII/049/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska w Drezdenku uchwala co następuje:

## DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE

### Rozdział 1.

#### Zakres obowiązywania planu

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony: od północy rzeką Stara Noteć, od zachodu Aleją Piastów i rzeką Stara Noteć, od południa rzeką Stara Noteć, od wschodu dawną linią kolejową. w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 10) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

3. Ze względu na brak występowania na terenie planu, odstępuje się od wprowadzenia ustaleń:

- 1) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) **plan** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
- 2) **linia rozgraniczająca** - linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) **obowiązująca linia zabudowy** – linia wyznaczona na rysunku planu i określona w niniejszej uchwale dla danego terenu, wyznaczająca położenie ściany budynku na co najmniej 70% szerokości elewacji znajdującej się na tej linii,
- 4) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia wyznaczona na rysunku planu i określona w niniejszej uchwale dla danego terenu, której nie może przekroczyć żaden element budynku; dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynku na trwale związane z konstrukcją i funkcją budynku nie związane z gruntem,
- 5) **szerokość elewacji** – całkowita szerokość widoku elewacji od strony frontu działki,

- 6) **główna kalenica dachu** – kalenica równoległa do osi podłużnej budynku, dla dachu kopertowego i dachu o nachyleniu połaci mniejszym niż 10°, oś podłużna budynku,
- 7) **przeznaczenie terenu** – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie,
- 8) **przeznaczenie podstawowe terenu** – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu,
- 9) **przeznaczenie uzupełniające terenu** – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu,
- 10) **opłata planistyczna** – procent wzrostu wartości nieruchomości wyrażający opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami)
- 11) **ulica jednoprzestrzenna** – ulica lub ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni kształtowanej jako jedna płaszczyzna z zachowaniem spadków niezbędnych dla odprowadzania ścieków deszczowych,
- 12) **usługi podstawowe** – działalności usług drobnych takich jak: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi zdrowotne, finanse itp.
- 13) **uchwała** – niniejsza uchwała.

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) symbole terenów,
- 4) obowiązujące linie zabudowy,
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 6) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia powodziowego,
- 7) strona ulicy, po której obowiązuje lokalizacja sieci infrastruktury technicznej,
- 8) przeznaczenia terenów,

§ 7. 1. Ustala się przeznaczenia terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – MN/U,
- 3) tereny zabudowy usług oświaty, sportu i rekreacji – UO/US,
- 4) tereny zieleni – Z,
- 5) tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – E,
- 6) tereny ulic zbiorczych – KD-Z,
- 7) tereny ulic dojazdowych – KD-D,
- 8) tereny ulic wewnętrznych – KDW,
- 9) tereny ciągów pieszo-rowerowych – KDPj.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

## Rozdział 2.

### Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

§ 8. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych.

§ 9. Na terenie objętym planem obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków gospodarczych lub garażowych.



§ 11. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

- 1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie,
- 2) zakaz poddawania odpadów ulegających biodegradacji procesowi recyklingu na terenie,
- 3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych,
- 4) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych oraz paliw stałych spalanych w urządzeniach o stopniu sprawności energetycznej nie mniejszej niż 60%,
- 5) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających i mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej i dróg publicznych.

§ 12. Na terenie objętym planem, pod względem akustycznym kwalifikuje się:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, jako teren mieszkaniowo-usługowy.

#### Rozdział 4.

#### Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 13. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 7 dniowym wyprzedzeniem.

#### Rozdział 5.

#### Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 14. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:

- 1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,
- 2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 1,
- 3) retencjonowanie wód opadowych,
- 4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych,
- 5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii energetycznych,
- 6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,
- 7) rozbudowa sieci rozdzielczej na tereny przeznaczone pod zabudowę wyznaczone planem,
- 8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających ulic, po stronie ulicy wskazanej jak na rysunku planu, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2.

2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:

- 1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
- 2) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 pkt. 8 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń.

3. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu III nie stanowią inaczej zakazuje się lokalizowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

- 1) nie mniej niż 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- 2) nie mniej niż 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- 3) nie mniej niż 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- 4) nie mniej niż 1.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- 5) nie mniej niż 2.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

## URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

- 6) nie mniej niż 5.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- 7) nie mniej niż 10.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny;
4. Na terenie objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:
- 1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych w granicach działek budowlanych,
  - 2) na terenie zabudowy jednorodzinnej, minimum dwa miejsca postojowe na każdej działce wliczając w to garaż.
- § 15. Na terenie objętym planem lokalizacja budowli bezpośrednio pod napowietrzną linią elektroenergetyczną lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
- 1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
  - 2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
  - 3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
  - 4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,
  - 5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,
- może nastąpić po spełnieniu warunków określonych przez zarządcę napowietrznej linii elektroenergetycznej.

## Rozdział 6.

## Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości.

§ 16. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości obowiązujące: wydzielenie terenów zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

## Rozdział 7.

## Zasady dotyczące zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

- § 17. 1. Ustala się obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego jak na rysunku planu.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje:
- 1) poziom parteru na wysokości minimum 29 m n.p.m,
  - 2) zakaz wykonywania podpiwniczeń,
  - 3) fundamentowanie obiektów budowlanych w sposób eliminujący wpływ wód powodziowych,
  - 4) zastosowanie rozwiązań technicznych w infrastrukturze kanalizacyjnej zapobiegających skażeniu środowiska w przypadku zalania obszaru wodami powodziowymi.

## DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW

## Rozdział 8.

## Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- § 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN 4MN, 5MN, 6MN, 7MN ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  - 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub do 40% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji w budynku usługowym wolnostojącym.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
- 1) kształtowanie budynków – jako wolnostojące lub bliźniacze,
  - 2) obowiązująca linia zabudowy określona jak na rysunku planu:
    - a) dla terenu 1MN w odległości 6 m i 12 m od linii rozgraniczającej,
    - b) dla terenu 2MN w odległości 6,2 m od linii rozgraniczającej.
    - c) dla terenu 5MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej,
  - 3) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu,
  - 4) wysokość budynku: od 6 m do 10 m,
  - 5) budynek mieszkalny do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
  - 6) zakaz stosowania:
    - a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony ulic,



- b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,  
c) sidingu;
- 7) dachy o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°,  
8) układ głównej kalenicy dachu jak na rysunku planu,  
9) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym,
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, ażurowości min. 40%, z podmurówką pełną do 0,5 m,  
2) na działce budowlanej budynek garażowy lub gospodarczy wolnostojący, o powierzchni zabudowy do 60 m<sup>2</sup>, wysokości do 6 m, o geometrii dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego,  
3) nachylenie połaci od 5° dla zadaszenia nad wejściem do budynku i tarasem,  
4) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody do 35 m<sup>2</sup>.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni działki.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa komunikacyjna:  
1) dla terenu 1MN od strony terenu 1KD-Z 1KD-D i 1KDW,  
2) dla terenu 2MN od strony terenu 1KD-Z 1KD-D, 2KD-D i 1KDW  
3) dla terenu 3MN od strony terenu 1KD-Z  
4) dla terenu 4MN od strony terenu 1KD-Z  
5) dla terenu 5MN od strony terenu 1KD-D  
6) dla terenu 6MN od strony terenu 1KD-D  
7) dla terenu 7MN od strony terenu 1KD-D
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości obowiązuje:  
1) powierzchnia działki budowlanej od 800 m<sup>2</sup>,  
2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej od 22 m,  
3) dla terenu 4MN podział zgodnie z obowiązującą linią podziału jak na rysunku planu.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 5%.

## Rozdział 9.

### Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- § 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe zajmujące do 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub do 50% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji w budynku usługowym wolnostojącym.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1) kształtowanie budynków – jako wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe,  
2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości 8 m od linii rozgraniczającej,  
3) wysokość budynku: do 15 m,  
4) zakaz stosowania:  
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,  
c) sidingu;  
5) dachy o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°  
6) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym,
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, ażurowości min. 40%, z podmurówką pełną do 0,5 m,  
2) na działce budowlanej budynek garażowy lub gospodarczy wolnostojący, o powierzchni zabudowy do 50 m<sup>2</sup>, wysokości do 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego,  
3) nachylenie połaci od 5° dla zadaszenia nad wejściem do budynku i tarasem,  
4) obiekty małej architektury i oczka wodne o powierzchni lustra wody do 35 m<sup>2</sup>,  
5) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym paragrafie.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
- 1) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,
  - 2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 30% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:
- 1) obsługa komunikacyjna od strony terenu 1KD-Z;
  - 2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na każde 20 m<sup>2</sup> powierzchni usługowej na terenie działki.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości:
- 1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej od 1500 m<sup>2</sup>,
  - 2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej od 30 m.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 10%.

#### Rozdział 10.

##### Ustalenia dla terenu usług oświaty, sportu i rekreacji

- § 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO/US, ustala się przeznaczenie: usługi oświaty, sportu i rekreacji,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
- 1) obowiązuje urządzenie boisk sportowych,
  - 2) dopuszcza się obiekty małej architektury i obiekty związane z obsługą terenów sportowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.

#### Rozdział 11.

##### Ustalenia dla terenu zieleni

- § 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Z, 2Z, 3Z, 4Z ustala się przeznaczenie: zieleni,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
- 1) obowiązuje zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej i niskiej
  - 2) dopuszcza się wyznaczenie ścieżek spacerowych i rowerowych
  - 3) dopuszcza się obiekty małej architektury.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.

#### Rozdział 12.

##### Ustalenia dla terenu infrastruktury

- § 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.

#### Rozdział 13.

##### Ustalenia dla terenów komunikacji

- § 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z ustala się przeznaczenie: ulica zbiorcza.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu od 10,5 m
  - 2) obustronny chodnik,
  - 3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:
- 1) ścieżkę rowerową,
  - 2) elementy wyposażenia ulicy,
  - 3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej pod jezdnią.
4. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.



ul. Warszawska 1

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KD-D, 2KD-D** ustala się przeznaczenie ulica dojazdowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu od 11 m,
- 2) elementy wyposażenia ulicy,
- 3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDW, 2KDW** ustala się przeznaczenie ulica wewnętrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu od 6 m,
- 2) elementy wyposażenia ulicy,
- 3) ulica jednoprzestrzenna.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDPj, 2KDPj, 3KDPj, 4KDPj** ustala się przeznaczenie ciąg pieszo-rowerowy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu od 5 m,
- 2) elementy wyposażenia ulicy,
- 3) ulica jednoprzestrzenna

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.

### DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY RASY MIEJSKIEJ  
Jerzy Skrzypczyński



# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DREZDENKO

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU



ul. Warszawska 1  
66-530 Drezdenko

PROJEKT RYSUNKU PLANU

0 10 30 60 100 250

SKALA 1:1000

WYRYS ZE STUDYUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
MIASTA DREZDENKO



Załącznik nr 2 do pisma  
GU.6427.160.2019.UC.  
2 c.d. 31.07.2019

Z up. BURMISTRZA

Regina Netyks  
Kierownik Referatu Nieruchomości  
Gospodarkę Przestrzenną

Załącznik nr 123/110  
do Uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 25.07.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko	
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Drezdenko Rysunek Planu	
autorzy: główny projektant: mgr inż. Paweł Niemiec mgr inż. Paulina Godlewska mgr inż. Barbara Janikowska wykonalność: mgr inż. Paweł Niemiec	
Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe Lex Urbi http://www.lexurbi.pl • Wrocław • wykonał 2019 roku •	

## LEGENDA:

### OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA
- NIEPRZĘKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
- OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY
- UKŁAD GŁÓWNEJ KALENICY DACHU
- MIEJSCA ZMIANY RÓDZAJU LINII ZABUDOWY
- OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ NA DZIAŁKI
- GRANICA OBSZARU BEZPOŚREDNIEGO ZAGROZENIA POWODZIOWEGO
- STRONA ULICY, PO KTÓREJ OBOWIĄZUJE LOKALIZACJA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

### PRZYZNACZENIE TERENÓW

- 1MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- 100/US TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ USŁUGOWEJ
- 100/US TERENY USŁUG OŚWIATY, SPORTU I REKREACJI
- 1Z TERENY ZIELENI
- 1E TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA
- 1D-2 TERENY DRÓG ZBIORCZYCH
- 1D-3 TERENY DRÓG DOJAZDOWYCH
- 1DW TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
- 1DPJ TERENY CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH

### DŁĄCZENIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM

- PROPONOWANY PODZIAŁ NA DZIAŁKI
- LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110kV
- STREFA BEZPIECZEŃSTWA OD LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110kV
- GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
- STREFA KONTROLOWANA OD GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA