

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1	KNP 02 d.1 0318-01.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2	KNP ZREW d.1 11 0101-005	Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót - zagospodarownie i likwidacja miejsca robót 3	prac. prac.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>Wiercenie studni nr 1</b>			
3	KNR 2-01 d.2 0602-04 analogia	Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej w pokładzie kat.I-II śr.nominal. 401-500 mm 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	KNR 2-01 d.2 0615-04 analogia	Kolumna podfiltrowa PCV 225 - pełna 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-01 d.2 0615-04 analogia	Kolumna PCV 225 - rura nadfiltrowa 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
6	KNR 2-01 d.2 0615-04 analogia	Kolumna PCV 225 - filtr 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	KNR 2-01 d.2 0606-03 analogia	Wykonanie obsypki filtracyjnej 6	t t	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNR 2-28 d.2 0103-11	Pompy głębinowe o ciężarze 0.20 t w studniach wierconych - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 100 mm - montaż i demontaż Krotność = 2 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9	KNR 2-01 d.2 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm 336	godz. godz.	336.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.000</b>
10	KNR 2-01 d.2 0605-01	Pompowanie oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm 24	godz. godz.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
11	KNR 2-18 d.2 0803-04 analogia	Dezynfekcja otworu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	d.2 kalk. własna	Badanie wody - fizykochemiczne i bakteriologiczne 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	d.2 kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Wiercenie studni nr 2</b>			
14	KNR 2-01 d.3 0602-04 analogia	Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej w pokładzie kat.I-II śr.nominal. 401-500 mm 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
15	KNR 2-01 d.3 0615-04 analogia	Kolumna podfiltrowa PCV 225 - pełna 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 2-01 d.3 0615-04 analogia	Kolumna PCV 225 - rura nadfiltrowa	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
17	KNR 2-01 d.3 0615-04 analogia	Kolumna PCV 225 - filtr	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
18	KNR 2-01 d.3 0606-03 analogia	Wykonanie obsypki filtracyjnej	t		
		6	t	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR 2-28 d.3 0103-11	Pompy głębinowe o ciężarze 0.20 t w studniach wierconych - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 100 mm - montaż i demontaż Krotność = 2	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
20	KNR 2-01 d.3 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm	godz.		
		336	godz.	336.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.000</b>
21	KNR 2-01 d.3 0605-01	Pompowanie oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm	godz.		
		24	godz.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
22	KNR 2-18 d.3 0803-04 analogia	Dezynfekcja otworu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	d.3 kalk. własna	Badanie wody - fizykochemiczne i bakteriologiczne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	d.3 kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Dokumentacja techniczna</b>			
25	d.4 kalk. własna	Opracowanie dokumentacji technicznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>