

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta Stargardzie
Adres: Stargard, ul. Władysława Reymonta na odcinku od posesji nr 122 przy ul. Wojska Polskiego do ul. Ignacego Łukasiewicza

Wykonawca:

Lp.	Podstawa wyceny/ nr ST	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto z dokł do 0,01 zł	Wartość brutto z dokł do 0,01 zł
	D-01.00.00	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów trasy i punktów wysokościowych				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,10		
2.	D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,00		
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny				
3.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 25 cm - część do wykorzystania na budowie, wywóz nadmiaru w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	245,60		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
4.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m2	20,00		
5.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa na zjeździe	m2	13,00		
6.	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą, z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m	63,00		
7.	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	10,00		
		RAZEM:	X	X	X	
	D-02.00.00	5. ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
8.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczeniem	m3	4,00		
		RAZEM:	X	X	X	
	D-04.00.00	3. PODBUDOWY				
9.	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	214,00		
10.	D-04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C20/25 grubości 20 cm - zjazd	m2	16,00		
11.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu - chodniki	m2	196,00		
		RAZEM:	X	X	X	
	D-05.00.00	4. NAWIERZCHNIE				
12.	D-05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych. Uzupełnienie ubytków jezdni przy projektowanym krawężniku	m2	9,45		
13.	D-05.03.23	Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	196,00		
14.	D-05.03.23	Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej (kolorowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	16,00		
		RAZEM:	X	X	X	

	D-08.00.00	6. ELEMENTY ULIC				
15	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-16/20	m	58,00		
16	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22x100 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-16/21	m	13,00		
17.	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej	m	137,00		
		RAZEM:	X	X	X	
	D-03.03.01	2. REGULACJA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
18.	D-03.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów instalacji podziemnych	szt.	4,00		
		RAZEM:	X	X	X	
	D-09.00.00	7. ZIELEŃ DROGOWA				
19.	D-09.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na pasach zieleni wraz z obsianiem	m2	100,00		
		RAZEM:	X	X	X	
Razem wartość brutto w zł:						

Słownie wartość brutto: Z

..... dnia

.....

podpis Wykonawcy