

PRZEDMIAR INWESTORSKI 000-04-008

CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachu

Budowa: Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynnowaniem i opierzeniem, oraz renowacją tynków elewacji kościoła

Obiekt: Rykowisko - kościół

Rodzaj robót: Rykowisko-Prace konserwatorsko - dekarские

Lokalizacja: Rykowisko gm Lniano
Powiat Swiecie Dz nr 404Inwestor: Parafia Rzymsko - katolicka pw Św Rocha
Rykwisko
86-141 Lniano

PRZEDMIAR 000-04-008

Strona 1

11-01-2024

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45261900-3: Naprawa i konserwacja dachów				
1	10	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m ²	252,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Część boczna	2*16,00*6,40		204,800
	3	Część tył	(2*2,50+3,00)*6,00		48,000
1	20	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	120,000
1	30	KNR 202-16-14-04-00	Daszki ochronne ciągle wolno stojące nad przejściami	m ²	3,000
1	40	KNNR N009-06-01-07-00	Demontaż zwołu instalacji odgromowej z prętów naprzężonych poziomych	metr	98,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dach główny	3*16,00+4*6,20		72,800
	2	Dach nawy	3*5,20+2*5,00		25,600
1	50	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7,360
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obróbki połączenia dachów	2*3,00*0,40+2*6,20*0,40		7,360
1	60	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	54,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dach gł.	2*16,00		32,000
	2	Dach wejście.	2*2,10		4,200
	3	Dach nawy	2*5,00+2*2,50+3,00		18,000
1	70	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	50,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dach gł.	4*6,00		24,000
	2	Dach wejście.	2*3,50		7,000
	3	Dach nawy	2*6,00+2*3,50		19,000
1	80	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	2,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Murki nad wejściem	2*3,00*0,40		2,400
1	90	KNR 404-05-06-04-00	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	342,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dach główny	2*16,00*6,50		208,000
	2	Dach nawy	2*5,10*9,50+2*2,50*5,00*0,5+3,00*5,00*0,5		116,900
	3	Dach nad wejściem	2*3,00*2,90		17,400
1	100	KNR 401-05-33-01-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy tytan cynkowej	m ²	2,400
1	110	KNR 401-04-30-05-00	Rozebranie ołacenia dachu odstęp lat ponad 24 cm	m ²	342,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dach główny	2*16,00*6,50		208,000
	2	Dach nawy	2*5,10*9,50+2*2,50*5,00*0,5+3,00*5,00*0,5		116,900
	3	Dach nad wejściem	2*3,00*2,90		17,400

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	120	KNR 401-04-13-01-00	Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie jednostronnie po zdjęciu blach około 40 mb	metr	40,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wzmocnienie krokwi około 6-8 szt	8*5,0	40,000
1	130	KNR 202-04-10-01-00	Deskowanie połaci dachowych	m ²	208,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach główny	2*16,00*6,50	208,000
1	140	KNR 202-04-10-03-00	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm	m ²	342,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach główny	2*16,00*6,50	208,000
		2	Dach nawy	2*5,10*9,50+2*2,50*5,00*0,5+3,00*5,00*0,5	116,900
		3	Dach nad wejściem	2*3,00*2,90	17,400
1	150	KNR 202-04-11-01-00	Kontrłaty połaci dachowych z listewką 25x50 dla pokryć	m ²	342,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach główny	2*16,00*6,50	208,000
		2	Dach nawy	2*5,10*9,50+2*2,50*5,00*0,5+3,00*5,00*0,5	116,900
		3	Dach nad wejściem	2*3,00*2,90	17,400
1	160	KNNR N002-05-01-01-00	Pokrycie dachu drewnianego 1x papą asfaltową	m ²	342,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach główny	2*16,00*6,50	208,000
		2	Dach nawy	2*5,10*9,50+2*2,50*5,00*0,5+3,00*5,00*0,5	116,900
		3	Dach nad wejściem	2*3,00*2,90	17,400
1	170	KNR 202-05-04-04-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m ²	342,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach główny	2*16,00*6,50	208,000
		2	Dach nawy	2*5,10*9,50+2*2,50*5,00*0,5+3,00*5,00*0,5	116,900
		3	Dach nad wejściem	2*3,00*2,90	17,400
1	180	KNR 401-05-33-01-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, grzysów z blachy tytan-cynkowej	m ²	2,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Murki nad wejściem	2*3,00*0,40	2,400
1	190	KNR 202-05-07-02-01	Różne obróbki z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm	m ²	7,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obróbki połączenia dachów	2*3,00*0,40+2*6,50*0,40	7,600
1	200	KNR 202-05-09-03-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm ø 12 cm	metr	50,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach gł.	2*16,00	32,000
		2	Dach nawy	2*5,00+2*2,50+3,00	18,000
1	210	KNR 202-05-09-02-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm ø 10 cm	metr	4,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach wejście.	2*2,10	4,200
1	220	KNR 202-05-11-01-01	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm ø 8 cm	metr	7,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Nad wejściem	2*3,50	7,000
1	230	KNR 202-05-11-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynkowej 0,60 mm ø 10 cm	metr	43,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach gł.	4*6,00	24,000
		2	Dach nawy	2*6,00+2*3,50	19,000
1	240	KNR 508-06-19-01-00	Montaż złącza do rynny okapowej na dachu	szt	8,000
1	250	KNR 508-06-19-06-00	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	8,000
1	260	KNR 508-06-04-05-01	Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach stromy kryty dachówką	metr	122,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach gł.	3*16,00+4*6,50+4,00	78,000
		2	Dach nawy	3*5,00+2*9,50+2*5,00	44,000
1	270	KNNR N005-13-04-03-00	Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy	szt	1,000
1	280	KNNR N005-13-04-04-00	Badania instalacji odgromowej pomiar następny	szt	8,000
1	290	KNNR N002-11-08-01-00	Ruszt drewniany na ścianach pod podbitkę okapu	m ²	27,580
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ruszt [pod podbitkę	2*16,00*0,50+2*5,10*0,50+(2*2,50+3,00)*0,50+2*3,10*0,40	27,580
1	300	KNNR N002-11-08-02-01	Podbitka okapu z listew drewnianych szer powyżej 6 cm	m ²	27,580
1	310	KNR 401-06-27-05-00	Impregnacja 3-krotnie desek przez smarowanie drewnochronem	m ²	27,580

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2		CPV 45451100-4: Zdobienie (Wymiana wieżyczki na dachu- sygnaturki)			
2	10	Kalkulacja własna	Demontaż, wykonanie i ponowny montaż wieżyczki(sygnaturki) na kalenicy dachu z godnie z wytycznymi konserwatora zabytków	kmpl	1,000