

**POWIAT GÓROWSKI**  
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1  
tel. 65-544-39-00 fax 65-543-35-11  
NIP 6931957453 „Rozbudowa budynku internatu obejmująca dobudowę windy zewnętrznej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.  
Regon: 147054141

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
„Rozbudowa budynku internatu obejmująca dobudowę windy zewnętrznej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Górowski

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Powiat Górowski

**1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411050468

**1.5.) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Mickiewicza 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Góra

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 56-200

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@powiatgora.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiatgora.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgora>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Rozbudowa budynku internatu obejmująca dobudowę windy zewnętrznej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e4490e58-bdb0-11ed-b311-9aae6ad31be8

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00157690

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-03-30

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00036810/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 „Rozbudowa budynku internatu obejmująca dobudowę windy zewnętrznej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00128180

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.272.2.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 195000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

„Rozbudowa budynku internatu obejmująca dobudowę windy zewnętrznej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.

**1. Przedmiot zamierzenia budowlanego**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dobudowa platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wąsoszu.

**2. Rozwiązania konstrukcyjne**

Dźwig platforma dla osób niepełnosprawnych zostanie wykonana w szybie samonośnym o konstrukcji stalowej wg dokumentacji typowej dostarczonej przez producenta urządzenia. Dla powiązania dźwigu z budynkiem na każdym piętrze wykonane otwory drzwiowe. Jako dojazd do dźwigu zostanie wykonana pochylnia o nawierzchni z kostki betonowej.

**3. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, projektowana budowa budynku mieszkalnego zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Badania gruntu i podłoża gruntowego wykonano dla potrzeb w/w budowy. Wykonano po dwa doły próbne w obrysie projektowanego obiektu na głębokość 180 cm. Projekt przewiduje posadowienie fundamentów na głębokości 80 cm poniżej poziomu terenu. We wszystkich przypadkach stwierdzono taki sam przekrój geologiczny :

o górna warstwa to utwardzenie wraz z warstwami konstrukcyjnymi zalegająca do głębokości ok. 40cm,

o poniżej do głębokości 180 cm zalega piasek i glina piaszczysta stwierdza się, że w miejscu lokalizacji budynku zalegają grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. Jeżeli wykonawca w trakcie prowadzenia robót stwierdzi występowanie innych gruntów należy powiadomić o zaistniałym fakcie projektanta.

Dźwig posadowiony będzie na płycie fundamentowej. Fundamenty posadowione będą na głębokości -0,37m względem „0” budynku.

**4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych**

**4.1 Fundamenty**

Zaprojektowano płytę fundamentową gr. 30cm zbrojoną siatką z pręta Ø12 (stal AIIIIN B500SP) o oczku 10x10cm. Od poziomu -0,8m od powierzchni gruntu do poziomu posadowienia płyty fundamentowej wykonać podsypkę z pospółki.

Podsypkę zagęścić do  $I_s \geq 0,95$ .

**4.2 Dźwig platforma dla niepełnosprawnych**

Dźwig platforma dla osób niepełnosprawnych zostanie wykonana w szybie samonośnym o konstrukcji stalowej wg dokumentacji typowej dostarczonej przez producenta urządzenia.

Dane techniczne urządzenia:

udźwig – 300 kg

prędkość – 0,15m/s

zasilanie – 230V jednofazowe , 24V DC – obwód pomocniczy zasilający

zjazd awaryjny i oświetlenie

wym. platformy – 1460mm x 1170mm x 2000mm

wys. podnoszenia – 3000 mm

podszycie – 140 mm

#### 4.3 Nadproża

Nad otworami ułożyć nadproża żelbetowe prefabrykowane SBN120.

#### 4.4 Roboty rozbiórkowe i zamurowania

W poziomie piwnicy przewidziana jeden otwór okienny do zamurowania bloczkami z betonu komórkowego gr. 24cm, oraz rozbiórkę istniejącej studzienki doświetlającej. W poziomie kondygnacji parteru do rozebrania przewidziano ścianki działowe w pomieszczeniu sąsiadującym z projektowanym dźwigiem, poza tym na kondygnacjach parteru, I i II piętra należy powiększyć istniejące otwory drzwiowe dla drzwi wyjściowych z dźwigu.

#### 4.5 Izolacje

• Pozioma przeciwwilgociowa płyty fundamentowej z folii PE 0,2mm.

#### 4.6 Wykończenie wewnętrzne

W pomieszczeniach sąsiadujących z dźwigiem uzupełnić tynk po rozkuciach i rozbiórkach. Wykonać gładzie gipsowe i malatury.

#### 4.7 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Jako dojście do dźwigu wykonać pochylnię o spadku nie większym niż 8%. Przed drzwiami dźwigu wykonać podest o wymiarach 180x150cm. Szerokość pochylni 120cm. Pochylnia ograniczona palisadą betonową wystającą o 0,07m ponad nawierzchnie pochylni. Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej szarej ułożona na podbudowie z piaskowo – cementowej. Wzdłuż pochylni należy zamontować obustronne poręcze dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i spełniające wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

### 5. Wyniki Obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych

#### 5.1 Fundamenty

Płyta fundamentowa o wymiarach 180x206x30cm, beton C16/20 zbrojenie siatką z prętów Ø12 o oczku 10cm, stal B500SP

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

42416100-6 - Windy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45313100-5 - Instalowanie wind

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

#### 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 09 marca 2023 roku Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2029 r. Prawo zamówień publicznych na „Rozbudowę budynku internatu obejmującą dobudowę windy zewnętrznej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu. (ogłoszenie nr: 2023/BZP 00128180/01 z dnia 09.03.2023 r. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na dzień 24.03.2023 roku o godz. 10.00.

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 0

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

STAROSTA  
*Urszula Sztybel*  
Urszula Sztybel