

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m (36*4)*2	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5)			