


LEGENDA:

- ① - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm dla KR1
- ② - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm dla KR1
- ③ - warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 25 cm
- ④ - pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 8 cm
- ⑥ - istniejące podłoże E_z > 80 MPa

PRZEKRÓJ NA CAŁEJ TRASIE



NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE - ARKUSZ 1 Z 1	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szudziałowo - Droga pol. na dz. o nr geod. 41 w obrębie Trzcianno Nowe, gm. Szudziałowo	
INWESTOR	Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:50
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PROJEKTANT: mgr inż. Michał Rećko nr upraw. PDL/0136/PWBD/21	
DATA OPRACOWANIA: 19.01.2024 r.		