



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+000 - km 0+202



lokalnie w miejscu spękań



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s
- 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ
- 3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w
- 4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm
- 5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2
- 6. ISTNIEJACE PODŁOŻE PO SFREZOWANIU NAWIERZCHNI
- 7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm
- 8. PODŁOŻE W MIEJSCU LOKALNEJ WYMIANY PODBUDOW - destrukit bitumiczny

- gr. 4cm
- 0,3 - 0,6 kg/m²
- gr. 5cm
- gr. 20cm
- gr. 15cm
- gr. 10cm
- gr. 5-7cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice			
Nazwa zadania	Remont drogi gminnej w m. Stare Bogaczowice dz. 855			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0007 Stare Bogaczowice, numer ewidencyjny działki 855			
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3			
Projektant główny br. drogowa	Stadium PB	Data opracow.		Podpis
Nazwa rysunku	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	05.2024r.		Skala 1:50 Nr rysunku 2