



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+390 - km 0+570



lokalnie w miejscu spękań




OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA SCIEPAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
-gr. 4cm
- 0,3 - 0,6 kg/m²
 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSIĄ ASFALTOWĄ
 3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w
-gr. 5cm
 4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/3 i 5mm
-gr. 20cm
 5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2
-gr. 15cm
 6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE PO SZERZOWANIU WAMIEZCZNI
 7. ULOCZONE POBOCZNE MIESZANKA KAMIEŃNA 0/3 i 5mm
-gr. 10cm
-gr. 5-7cm
8. PODŁOŻE W MIEJSCU LOKALNEJ WYMIANY POBUDOW - destrukty bitumiczny

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadanie	Remont drogi gminnej dz.837/2, 1057 w m. Stare Bogaczowice		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBROZSKI gmina: STARE BOGACZOWICE 022107_2.0007.837/2 numer ewidencyjny działki 837/2, 1057 022107_2.0007.1057		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
Projektant główny br. drogowca	Stanisław PB	Data opracow.	Podpis
	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	05.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		
Skala		Nr rysunku	
		3	

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+000 - km 0+390



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA SCIERNALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s
-gr. 4cm
- 0,3 - 0,6 kg/m²
2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULISJĄ ASFALTOWĄ
3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w
-gr. 5cm
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm
-gr. 20cm
5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5I2
-gr. 15cm
6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE
7. WŁOCIONIE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm
-gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadanie	Remont drogi gminnej dz.837/2, 1057 w m. Stare Bogaczowice		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE 022107_2.0007.837/2 numer ewidencyjny działki 837/2, 1057 022107_2.0007.1057		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul. Mickiewicza 3		
Projektant główny br. drogowa	Stanium PP	Data opracow.	Podpis
	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093.POD/23	05.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50 Nr rysunku 2