



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+000 - km 0+116



lokalnie w miejscu spękań - 10% powierzchni



OPIS DO PRZĘKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S

- gr. 4cm
2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSIĄ ASFALTOWĄ

- 0,3 - 0,6 kg/m²
3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w

- gr. 5cm
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm

- gr. 20cm
5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2

- gr. 15cm
6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE PO SFREZOWANIU NAMIERZCHNI

- gr. 10cm
7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm


- gr. 5-7cm
8. PODŁOŻE W MIEJSCU LOKALNEJ WYMAGANY PODBUDOW - destrukit bitumiczny

- gr. 5-7cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadania	Przebudowa i remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Gostków dz. 406/2		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0003 Gostków numer ewidencyjny działki 406/2		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
Projektant główny br. drogowa		Stadium PB	Data opracow.
Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny	
		inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/P0D/23	05.2024r.
		Skala 1:50	Podpis
		Nr rysunku 2	

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+116 - km 0+221,50



OPIS DO PRZĘKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S

- gr. 4cm
2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSIĄ ASFALTOWĄ

- 0,3 - 0,6 kg/m²
3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w

- gr. 5cm
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm

- gr. 20cm
5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2

- gr. 15cm
6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE

- gr. 10cm
7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm

- gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadania	Przebudowa i remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Gostków dz. 406/2		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0003 Gostków numer ewidencyjny działki 406/2		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
Projektant główny br. drogowa		Stadium PB	Data opracow.
Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny	
		inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/P0D/23	05.2024r.
		Skala 1:50	Podpis
		Nr rysunku 2	