



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+060 - km 0+233



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO


1. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s
2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSIĄ ASFALTOWĄ
3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm
5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2
6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE PO SFREZOWANIU NAMIERZCHNI
7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm
8. PODŁOŻE W MIEJSCU LOKALNEJ WYMIANY PODBUDOW - destrukcj bitumiczny

- gr. 4cm
- 0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>
- gr. 5cm
- gr. 20cm
- gr. 15cm
- gr. 10cm
- gr. 5-7cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadania	Remont drogi gminnej wew. w m. Nowe Bogaczowice dz. 173/2		
Kodis obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE 022107_2.0006.173/2 numer ewidencyjny działki 173/2		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
	Stan: 17.05.2024r.	Podpis:	
Projektant główny br. drogowy	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	05.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50 Nr rysunku 2

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+000 - km 0+060



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s
2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSIĄ ASFALTOWĄ
3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm
5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2
6. WARSTWA MIROZOOCHRONNA Z POSPÓŁKI
7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm

- gr. 4cm
- 0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>
- gr. 5cm
- gr. 20cm
- gr. 15cm
- gr. 20cm
- gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadania	Remont drogi gminnej wew. w m. Nowe Bogaczowice dz. 173/2		
Kodis obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE 022107_2.0006.173/2 numer ewidencyjny działki 173/2		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
	Stan: 17.05.2024r.	Podpis:	
Projektant główny br. drogowy	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	05.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50 Nr rysunku 3