


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s | - gr. 4cm |
| 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ | - 0,3 - 0,6 kg/m ² |
| 3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w | - gr. 5cm |
| 4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm | - gr. 10cm |
| 5. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm | - gr. 20cm |
| 6. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2 | - gr. 15cm |
| 7. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE KAMIENNE | |
| 8. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm | - gr. 10cm |

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłów dz. 416		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0004 Jabłów, numer ewidencyjny działki 416		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
	Stadium PB	Data opracow.	Podpis
Projektant główny br. drogowa	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	05.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50 Nr rysunku 2