


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s | - gr. 4cm |
| 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ | - 0,3 - 0,6 kg/m ² |
| 3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w | - gr. 5cm |
| 4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm | - gr. 20cm |
| 5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2 | - gr. 15cm |
| 6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE KAMIENNE | |
| 7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm | - gr. 10cm |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Nazwa i adres zamawiającego | GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice | | |
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Strudze dz. 295 | | |
| Adres obiektu budowlanego | województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0008 Struga, numer ewidencyjny działki 295 | | |
| Nazwa i adres jednostki projektującej | ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3 | | |
| | Stadium PB | Data opracow. | Podpis |
| Projektant główny br. drogowa | inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23 | 05.2024r. | |
| Nazwa rysunku | Przekrój konstrukcyjny | | Skala 1:50 |
| Nr rysunku 2 | | | |