


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s | - gr. 4cm |
| 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ | - 0,3 - 0,6 kg/m ² |
| 3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w | - gr. 5cm |
| 4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm | - gr. 20cm |
| 5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2 | - gr. 15cm |
| 6. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPÓŁKI | - gr. 20cm |
| 7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm | - gr. 10cm |

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice			
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej w m. Chwaliszów dz. 357			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0001 Chwaliszów numer ewidencyjny działki 357			
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3			
Projektant główny br. drogowa	Stadium PB	Data opracow.	Podpis	
	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	05.2024r.		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny			Skala 1:50
				Nr rysunku 2