


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s | - gr. 4cm                     |
| 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ     | - 0,3 - 0,6 kg/m <sup>2</sup> |
| 3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w   | - gr. 5cm                     |
| 4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm      | - gr. 20cm                    |
| 5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2     | - gr. 15cm                    |
| 6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE KAMIENNE                   |                               |
| 7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm | - gr. 10cm                    |

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadania	Przebudowa drogi wew. w Starych Bogaczowicach dz.218/15		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0007 Stare Bogaczowice, numer ewidencyjny działki 218/15		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
	Stadium PB	Data opracow.	Podpis
Projektant główny br. drogowa	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	05.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50 Nr rysunku 2