


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+000 - km 0+281



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s

- gr. 4cm
2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ

- 0,3 - 0,6 kg/m²
3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w

- gr. 5cm
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE MMK 0/31,5mm

- gr. 20cm
5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1,5/2

- gr. 15cm
6. WARSTWA MROZOCHRONNA - POSPÓŁKA

- gr. 20cm
7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm

- gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej wew. w m. Gostków dz. 405		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0003 Gostków numer ewidencyjny działki 405		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
	Stadium PB	Data opracow.	Podpis
Projektant główny br. drogowa	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	05.2024r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50 Nr rysunku 2